



COMUNE:  
LEFFE (BG)

COMMITTENTE:  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEFFE  
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 8 - 24026 LEFFE (BG)

# PIANO CIMITERIALE

Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990  
Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004

approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

## Leffe



**architetto elia franchina**  
24024 gandino (bg) - vicolo franchina n. 3  
tel. 035 745853  
cell. 339 4880222  
mail elia.architetto@alice.it  
pec elia.franchina@archiworldpec.it

Progetto: gennaio 2018

Relazione Tecnico Illustrativa

## Allegato 01



**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

Capitolo primo. Impostazioni preliminari

1.1	Redazione del piano .....	1
1.2	Contenuti richiesti e Riferimento normativi .....	2
1.3	Impostazioni dello studio .....	4
1.4	Metodologia di lavoro.....	5
1.5	Impostazione della relazione.....	7
1.6	Documenti del Piano Cimiteriale.....	8

Capitolo secondo. Situazione stato di fatto

2	DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO	
2.1	Inquadramento territoriale e bacino di riferimento .....	9
2.2	Cimitero di Leffe .....	10
2.2.1	Dotazioni cimiteriali .....	13
2.2.1a	Dotazioni cimiteriali accessorie .....	13
2.2.1b	Dotazioni cimiteriali principali .....	16

Capitolo terzo. Analisi dei dati statistici e dimostrazione congruità al R.R. 6/2004

3.1	Indagine statistica comune di Leffe .....	30
3.1.1	Rilievo statistico inerente le tendenze locali .....	33
3.2	Indagine sul patrimonio cimiteriale del comune di Leffe .....	35
3.2.1	Cimitero di Leffe .....	35
3.2.1.1	Patrimonio cimiteriale stato di fatto .....	35
3.2.1.2	Patrimonio cimiteriale come da previsioni Piano Cimiteriale .....	36
3.2.1.3	Disponibilità cimiteriale in funzione dei posti liberi e delle concessioni in scadenza ...	39
3.2.2	Calcolo statistico per la determinazione delle quantità minime previste dal R.R. n.6/2004 ...	43

Appendice Allegati

Capitolo quarto. Previsioni del Piano Cimiteriale

4.1	Indicazioni del Piano Cimiteriale .....	47
4.2	Cimitero di Leffe .....	47
4.2.1	Dotazioni cimiteriali .....	49
4.2.1a	Dotazioni cimiteriali accessorie, previsioni di dettaglio del piano cimiteriale .....	49
4.2.1b	Dotazioni cimiteriali principali, previsioni di dettaglio del piano cimiteriale .....	50



## **Capitolo primo.**

### **Impostazioni preliminari**

#### **1.1 REDAZIONE DEL PIANO**

Il sottoscritto Arch. Elia Franchina ha seguito dell'incarico ricevuto ha provveduto alla redazione del Piano Cimiteriale del comune di Leffe.

Il comune di Leffe risultava sprovvisto di un Piano Regolatore Cimiteriale così come imposto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successivamente dal R.R. n. 6 del 2004 che ne ha normato anche i contenuti minimi.

Nello specifico, la redazione del Piano si è resa necessaria per dare attuazione ad un più razionale utilizzo degli spazi e per programmare in modo adeguato i futuri interventi.

Il Piano dovrebbe infatti consentire di dimensionare le esigenze dei prossimi anni, di programmare gli interventi da effettuare sull'esistente struttura, al fine di rendere operative le nuove disposizioni emanate in materia, ed infine di definire eventuali specifiche deroghe alle medesime disposizioni.

Il comune di Leffe è dotato di un Regolamento di polizia mortuaria che risulta però superato. Si è quindi provveduto, contestualmente alla redazione del Piano Cimiteriale al suo aggiornamento secondo la normativa vigente, a cui seguirà l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Si è provveduto a verificare la classificazione della zona così come riportato nella "Carta della Fattibilità Geologica di Piano" allegata al vigente P.G.T.:

- L'area in cui sorge il cimitero ricade in zona geologica 3C – Terreni con scadenti proprietà meccaniche”;

## **1.2 CONTENUTI RICHIESTI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Come previsto dall'art. 6 del citato Regolamento Regionale gli elementi da considerare per l'elaborazione del piano sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti e della realizzazione di loculi areati;
- e) l'individuazione di zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione e il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguate dotazioni di impianti idrici ed elettrici e la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del nuovo Regolamento Regionale.

Al piano compete inoltre determinare spazi e zone da destinare a:

- a) campi per inumazioni comuni decennali individuali con assegno gratuito;
  - b) campi per inumazioni private individuali, di durata anche superiore ai 10 anni;
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglia o collettività (tombe collettive in muratura e cappelle);
  - d) campi per persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico;
  - e) campi per la mineralizzazione;
  - f) loculi per la tumulazione individuale;
  - g) cellette ossario;
  - h) nicchie cinerarie;
  - i) ossario comune;
  - j) cinerario comune;
- e ciò che occorre per le specifiche necessità.

Il tutto in conformità a quanto disposto:

- dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 – Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (BURL n. 52 3° supplemento ordinario del 31 dicembre 2009);
- dal Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" pubblicato sul BURL n. 46 del 12 novembre 2004 – 1° supplemento ordinario;
- dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. VII/20278 "Attuazioni del Regolamento Regionale n. 6, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre, dei modelli regionale nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4";
- dalla circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 avente per oggetto "indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6";
- dal Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n. 1 "Modifiche al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali" pubblicato sul BURL n. 6 del 9 febbraio 2007 - 2° supplemento ordinario.

Per quanto riguarda le specifiche caratteristiche del suolo e del sottosuolo si è preso atto che con il Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1 (art. 1 punto p) non deve più essere presentato a corredo del Piano Cimiteriale la relazione geologica-geotecnica che era in precedenza stata resa obbligatoria dal Regolamento Regionale n. 6/2004.

Si segnala peraltro che non è previsto un ampliamento al di fuori del perimetro cimiteriale esistente.

### 1.3 IMPOSTAZIONI DELLO STUDIO

Il punto di partenza del lavoro è stato un rilievo topografico esistente del cimitero e dell'immediato intorno. Si è quindi proceduto all'elaborazione delle tavole in formato digitale, operando opportune verifiche in sito e integrando gli elaborati attraverso un rilievo geometrico e fotografico di dettaglio. Si è quindi presa visione dei progetti attuati all'interno del cimitero negli ultimi anni, al fine di aggiornare il rilievo allo stato di fatto attuale.

Le tavole informatizzate riportano la situazione dei servizi cimiteriali, l'ubicazione delle tombe a più posti, delle cappelle private, dei colombari contenenti i loculi e gli ossari, oltre che le dotazioni accessorie presenti.

Già in sede di approccio alle problematiche sono state attentamente valutate e privilegiate le ipotesi di orientare il piano verso uno strumento di tipo gestionale, in ragione del fatto che nella struttura demaniale tutte le superfici da utilizzare per le sepolture non vengono cedute in proprietà, ma sono date in concessione e quindi a scadenza; ne viene automaticamente il concetto della rotazione del riuso dei terreni e delle sepolture. Un migliore e programmato utilizzo del patrimonio immobiliare risulta quindi indubbiamente preferibile e consente minori costi di impianto e di gestione rispetto a quello orientato all'espansione.

Con tale presupposto è fondamentale pervenire ad una conoscenza dettagliata ed approfondita della situazione di fatto, sia in termini di capienza/capacità, in termini di sepolture, che in termini di concessioni/scadenze.



## **1.4 METODOLOGIA DI LAVORO**

Lo studio vero e proprio è stato impostato in due tempi che sinteticamente possono essere così sintetizzati:

analisi preliminari con:

1. ricerca storica per una lettura evolutiva del cimitero per una collocazione temporale degli interventi e dei manufatti;
2. recupero di notizie e di elaborati dei vari interventi effettuati dall'Amministrazione;
3. rilevamento dei dati sulle concessioni in essere per tipologia di sepoltura, ubicazione, data a scadenza, effettiva utilizzazione dei manufatti;
4. rilievi topografici integrativi per un rappresentazione planimetrica completa e aggiornata con grado di dettaglio adeguato allo scopo;
5. stato di fatto riferito sia agli elementi fisici (loculi, cappelle, tombe, campi, ecc...) che agli aspetti tipologici (tipo di sepoltura) che agli aspetti temporali (suddivisione per durata della concessione);
6. rilevazione delle situazioni di tombe non regolari ai termini dell'art. 16 del citato Regolamento Regionale;
7. confronto con altre realtà cimiteriali analoghe;
8. raccolta di dati di tipo anagrafico e statistico comprendente tabulati sull'andamento della popolazione, inerente la natalità, la mortalità, le classi di età, migrazioni ecc.... degli ultimi anni;
9. rilevazione sull'andamento per richieste di sepoltura e concessioni per comprenderne l'evoluzione;
10. quantificazione dei fenomeni legati alla presenza di popolazioni di confessioni religiose diverse da quella predominante;
11. valutazioni.

Formulazione delle proposte con:

1. stima delle necessità e dei fabbisogni nel breve, medio e lungo periodo;
2. attivazione di incontri e contatti per le definizioni di strategie e scelte operative;
3. individuazione delle destinazioni per le aree ancora del tutto disponibili;
4. zonizzazione delle aree cimiteriali con specificazione dei campi di inumazione comune o in concessione, campi di mineralizzazione, aree destinate alla costruzione tombe in muratura (sepulture per famiglie e collettività), reparti destinati a loculi (tumulazioni individuali), ad ossari e a nicchie cinerarie, ossario comune, cinerario comune;
5. eventuale individuazione di reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, se necessari;

6. stesura di norme per l'attuazione delle previsioni; (NTA)
7. programmazione tecnico-temporale degli interventi, definizione delle priorità.

## 1.5 IMPOSTAZIONE DELLA RELAZIONE

Per facilitarne la lettura, la relazione è stata impostata per capitoli.

Nel *Capitolo primo Impostazioni preliminari*, sono stati descritti attraverso una serie di sotto capitoli tutte le fasi preliminari riguardanti la presentazione del Piano Cimiteriale.

Nel *Capitolo secondo. Situazione stato di fatto*, è stata operata una descrizione dello stato di fatto in cui si presenta il cimitero, con la descrizione delle dotazioni cimiteriali presenti. Per una chiara e completa descrizione delle disponibilità cimiteriale si è operato sin da subito una separazione tra quelli che sono le dotazioni cimiteriali accessorie, ovvero l'insieme di quei servizi indispensabili per una corretta gestione del cimitero da parte degli operatori cimiteriali e della sua fruizione da parte dei visitatori, da quelle che invece sono le dotazioni cimiteriali principali, ovvero l'insieme di quelle strutture indispensabili per una corretta e razionale gestione di tutti gli aspetti legati alle sepolture. Questo tipo di separazione si trova anche nel *Capitolo quarto. Previsioni del Piano Cimiteriale*, così da conservare una distinzione chiara tra elementi principali (tutto ciò che riguarda le sepolture) dagli elementi secondari, (tutti i servizi accessori).

Nel *Capitolo terzo. Analisi dati statistici e dimostrazione congruità al R.R. n. 6/2004*, sono stati analizzati i dati statistici relativi agli ultimi 10 anni, riportando le variazioni anagrafiche, dell'ultimo decennio, il numero di morti, di seppelliti, e la diversificazione nelle tipologie di sepolture.

Si è quindi operato un'indagine dettagliata sul patrimonio cimiteriale esistente, di progetto e un'analisi sulla disponibilità cimiteriale in funzione dei posti liberi e delle concessioni in scadenza.

Infine è stata effettuata una verifica, su proiezione ventennale, delle quantità minime necessarie a garantire la copertura del fabbisogno di sepolture.

Nel *Capitolo quarto. Previsioni del piano cimiteriale*, sempre conservando la separazione tra elementi principali e di servizio, si è riportato, in prima analisi la disponibilità cimiteriale reale alla luce di quanto imposto dalla normativa vigente; in secondo si è operato un raffronto tra i dati emersi dal capitolo terzo, così da ottenere una proiezione precisa sulle necessità cimiteriali dei prossimi 20 anni.

Il capitolo si conclude con la descrizione della pianificazione, riportata anche negli elaborati grafici, dello sviluppo del cimitero per i prossimi 20 anni.

## **1.6 DOCUMENTI DEL PIANO CIMITERIALE**

Il Piano Cimiteriale è costituito da una prima parte di elaborati in forma di testo e da una seconda parte di elaborati grafici, tavole (abbreviata con tav.) suddivise in "Stato di Fatto" e "Previsioni Piano Cimiteriale".

Per la catalogazione dei primi si è fatto ricorso alle lettere, mentre per i secondi sono stati usati i numeri.

Così come richiesto dall'Allegato 1 del regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 il Piano Comprende:

Allegati:

- [Allegato A](#) Relazione tecnico illustrativa;
- [Allegato B](#) Norme Tecniche di Attuazione;
- [Allegato C](#) Documentazione fotografica;

Elaborati Grafici:

- [Tav 01](#) PLANIMETRIA CON BACINO DI RIFERIMENTO Scala 1:6.000;
- [Tav 02](#) CARTOGRAFIA: ESTRATTI ORTOFOTO, MAPPA, AEROFOTOGRAMMETRICO, GEOLOGICO, P.G.T. Scala 1:1.000-2.000;
- [Tav 03](#) EVOLUZIONE STORICA DEL CIMITERO - Scala 1:600;
- [Tav 04](#) PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Scala 1:500;
- [Tav 05](#) PLANIMETRIA PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:500;
- [Tav 06](#) PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Scala 1:150;
- [Tav 07](#) PROSPETTI STATO DI FATTO - Scala 1:150;
- [Tav 08](#) PROSPETTI STATO DI FATTO - Scala 1:150;
- [Tav 09](#) PLANIMETRIA PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- [Tav 10](#) Pianta /PROSPETTI INTERRATO STATO DI FATTO/ PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- [Tav 11](#) PROSPETTI PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- [Tav 12](#) PROSPETTI PREVISIONI PIANO CIMITERIALE - Scala 1:150;
- [Tav 13](#) PLANIMETRIA RETI STATO DI FATTO/PREVISIONI - Scala 1:150;

## Capitolo secondo.

### Situazione stato di fatto

## 2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

### 2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E BACINO DI RIFERIMENTO (Rif. Tav. 01)

La Valle Gandino si colloca a circa 500 m sul livello del mare e sorge in una conca circondata dai monti Farno, Montagnina, Sparavera, Bei, Pizzetto, e Pizzo Formico con un'altezza compresa tra i 1.300 e i 1.700 m s.l.m..

Gandino è il capoluogo dell'omonima valle, collaterale alla principale Valle Seriana, sorge in un'ampia conca a circa 500m s.l.m. e dista 25 chilometri dal capoluogo di provincia Bergamo.

La valle è percorsa dal torrente Romna che nasce sui monti della Concozzola e percorre tutta la valle in direzione est - ovest fino ad immettersi nel fiume Serio all'altezza del paese di Fiorano.

Cinque i paesi che formano la valle, Gandino a nord, Peia a sud-est, Leffe a sud, Casnigo e Cazzano S. Andrea a nord-ovest.

Questi comuni fino agli inizi del 1950 erano ben individuati nella loro consistenza e l'abitato coincideva con quello che oggi è il nucleo storico.

A seguito della grande espansione urbanistica operata dal secondo dopoguerra, i nuclei abitati si presentano oggi molto più estesi, ma i confini tra i paesi risultano ancora ben delineati.

Lasciata la strada statale n. 671 che collega Bergamo a Clusone, e imboccata la strada provinciale n. 42 per la Valle Gandino il primo centro abitato che si incontra è il paese di Leffe.

Il paese che conta al 31 dicembre 2016 4.477 abitanti, ha una superficie di 6,7 chilometri quadrati per una densità abitativa di 668,21 abitanti per chilometro quadrato e sorge a 450 metri sopra il livello del mare. Confina ad est con il Comune di Peia, a sud con i Comuni di Cene e di Bianzano, ad ovest con il Comune di Casnigo e a nord con i comuni di Cazzano S. Andrea e Gandino.

Le prime notizie documentate dell'esistenza di un organismo comunale risalgono alla prima metà del XIII secolo ed è rappresentato dall'atto del 1234 con cui tutte le comunità della Valle Gandino provvidero a definire i propri confini territoriali.

Come comune distinto è segnato in tutte le fonti successive fino al Decreto di concentrazione dei comuni del 31 marzo 1809 quando viene aggregato a Gandino insieme a Barzizza, Cazzano e Peia. Finirà per riacquistare l'autonomia amministrativa e territoriale nel 1806.<sup>3</sup>

Il centro storico è stato interessato dagli anni '60 in poi da pesanti interventi edilizi, che hanno portato nel corso degli anni ad un graduale, ma costante sostituzione dell'edilizia storica con edifici "moderni". Degli edifici antichi solo alcuni vennero salvati e ristrutturati.

---

<sup>3</sup> P. Oscar e O. Belotti, *Atlante storico del territorio bergamasco*, Ferrari Grafiche, Bergamo, 2000, p. 179.

Lo sviluppo edilizio è stato caratterizzato da un'espansione radiale avvenuta lungo le strade che dipartono dal centro del paese. Queste aree d'espansione sono ancora oggi interessate da una grande commistione tra edilizia residenziale e edifici terziari.

La piazza principale coincide anche con il sagrato della chiesa intitolata a San Michele Arcangelo, realizzata in stile neoclassico.

Il municipio è collocato in un edificio a corte posto su via Papa Giovanni XXIII ad un centinaio di metri dalla piazza, mentre le scuole sono poste a circa cinquecento metri dal centro lungo via Locatelli, strada che collega Leffe con il comune di Peia.

Da sottolineare come il paese è una comunità molto viva e seppur inserito come gli altri paesi in una valle chiusa si percepisce, anche solo passeggiando per la piazza un clima di maggior apertura e di maggior dinamicità rispetto ad altri paesi della valle.

La chiesa principale è collocata a est del cimitero, dista circa 500 metri, ed è raggiungibile percorrendo via Viani.

Nell'elaborato grafico tav. 01 è stato riportato il bacino di riferimento del cimitero, la viabilità principale, la posizione della chiesa parrocchiale e i percorsi principali utilizzati per raggiungerla.

## **2.2 CIMITERO DI LEFFE** (Rif. tav. 04)

Nella tav. 04 è stata redatta su base aerofotogrammetrica in scala 1:500 la situazione attuale dei luoghi.

La separazione del cimitero dal centro abitato non è data solo dalla posizione dell'insediamento e neppure dalla sola recinzione, ma anche da una fascia di terreno circostante, c.d. fascia di rispetto, assoggettata al vincolo di inedificabilità, che si collega alle esigenze di carattere igienico, non secondarie rispetto all'insediamento di un cimitero.

Sulla planimetria è stata indicata: la perimetrazione della fascia di rispetto di 50 metri sulla scorta del Decreto prefettizio n° 211 divisione III° in data 20 agosto 1958, (si veda l'allegato alle NTA), che ha autorizzato la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale da 200 metri a 50 metri su tutti i lati del cimitero, la viabilità locale, il parcheggio di pertinenza al cimitero, i viali di accesso e una prima dotazione del cimitero.

Si segnala sin da subito che alcune porzioni di edifici ricadono all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, in questa fase non si può che prenderne atto, segnalando però che si tratta di edifici di remota costruzione. Si precisa comunque che l'Ufficio Tecnico al momento della presentazione di eventuali domande di Permesso di Costruire valuterà come procedere secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il cimitero è raggiungibile percorrendo via Viani, strada principale che collega il centro storico con le aree periferiche del paese. L'entrata del cimitero è posta ad una quota di circa 442 metri circa s.l.m., come si evince dall'aerofotogrammetrico, con quota massima all'ingresso.

A lato di via Viani, proprio di fronte al prospetto principale del cimitero si trova la piazza del Bersagliere. Adibita a parcheggio dispone di 22 posti auto adeguatamente segnalati, più un'ampia area per la sosta libera.

Un altro parcheggio è collocato a est del cimitero e si sviluppa per tutta la lunghezza del prospetto e può ospitare fino a 23 posti.

Difronte all'ingresso principale è collocata una piccola piazzetta pavimentata in porfido, riservata agli addetti al cimitero, all'auto dei servizi funebri e attrezzata per un posto auto per diversamente abili.

Il cimitero presenta un impianto formato da due grandi rettangoli posti in aderenza e caratterizzati da un'edificazione avvenuta in momenti diversi. La parte più recente, denominata Cimitero Nuovo presenta con una forma rettangolare di dimensione 40 per 51 metri ed è caratterizzato da un'ampia corte interna sistemata a prato e completamente priva di sepolture. La parte storica denominata Cimitero Vecchio presenta un impianto a forma pressoché quadrata di 73 metri di lato completamente circondato da colombari e da cappelle private, mentre lo spazio libero interno ospita le tombe ipogee a più posti e le aree per sepolture in terra.

La superficie complessiva del cimitero è di circa 7.200 m<sup>2</sup>.

L'attuale accesso avviene dal Cimitero Nuovo, edificato nell'anno 1973 è connotato da un disegno molto lineare, completamente realizzato in calcestruzzo armato è caratterizzato da ampi sbordi di gronda di forma curva e da ampie cancellate in metallo dal disegno elaborato.

Tutti i lati, escluso quello nord dove si trova l'ingresso, la camera mortuaria e i servizi, sono adibiti a colombari per loculi ed ossari e si affacciano su un percorso pedonale coperto che gira su tutti i lati.

A destra dell'ingresso, percorrendo il portico che fronteggia il blocco servizi si accede attraverso un'ampia apertura che corrisponde al vecchio ingresso a una breve rampa che permette di accedere al Cimitero Vecchio che corrisponde alla parte più antica del complesso, già riportato nelle mappe dell'anno 1903. Anche quest'area del cimitero è chiusa su tutti i lati ed è caratterizzato da un'architettura molto diversificata, che mostra in modo chiaro la successione nell'edificazione di questa porzione di cimitero.

Il lato sud dove sorge anche la chiesetta che raccoglie le spoglie dei preti è la parte più antica. Realizzata in uno stile che ricorda il cimitero monumentale di Bergamo è posta al termine del viale che coincide con l'ingresso più antico, (tre sono stati gli ingressi al cimitero che si sono modificati di volta in volta che il cimitero si ampliava) ed è posto di fronte alla piazza del Bersagliere. Ai lati della chiesetta sorgono due colombari di antica formazione che ospitano otto arcate di loculi.

I lati nord e ovest sono invece caratterizzati da una serie di cappelle private che riportano il nome delle diverse famiglie e sono connotate da un'architettura e da dimensione piuttosto diversificate tra loro.

Completa il perimetro cimiteriale un'altra costruzione a forma di L che occupa tutto il fronte est posto in aderenza al Cimitero Nuovo. L'edificio dal disegno molto sobrio e lineare è completamente rivestito in pietra di ceppo del grè. E' stato edificato a partire dall'anno 1949 ed è caratterizzato da un'architettura razionale con un grande prospetto a forma di tempio greco che nel passato coincideva con il secondo ingresso che aveva sostituito l'ingresso originario da via Viani.

Il lato lungo dell'impianto a L di questa porzione di cimitero è caratterizzato da due blocchi di colombari posti ai lati dell'ingresso e denominati *Ala nord lato via Viani* e *Ala sud lato via Mosconi*.

Il lato corto, la cui edificazione è iniziata nell'anno 1961 è posto su due livelli. A livello del piano di campagna del cimitero si trova il blocco di colombari denominato *Lato sopra interrato*, mentre al piano interrato a -3,74 m si trova il blocco di colombari denominato *Piano interrato*.

Lo spazio interno del Cimitero Vecchio è organizzato da una serie di viali attorno ai quali si trovano le tombe ipogee a più posti. La suddivisione risulta alquanto complessa in quanto, anche le sistemazioni esterne risentono della stratificazione avvenuta in epoche diverse. Attualmente il viale principale è quello che percorre in direzione est ovest l'intero cimitero, dall'ingresso fino al viale che fronteggia le cappelle private che racchiudono il lato ovest del camposanto. Il viale è affiancato per il primo tratto da una serie di tombe di famiglia mentre una serie di viali perpendicolari permettono di accedere ai campi per la sepoltura in tombe e ai campi per le inumazioni.

L'area interna del Cimitero Vecchio è suddivisa in 9 campi principali contrassegnati dalla lettera A alla D.

Appena superato l'ingresso a sinistra si trova il Campo A2 adibito a campo di mineralizzazione presenta lungo il perimetro una serie di tombe accessibili direttamente dai viali pavimentati che lo circondano. Proseguendo lungo il viale principale sempre a sinistra troviamo l'Ex campo A1, dove trovano posto 38 tombe a 4 posti i cui feretri vengono collocati nei loculi attraverso un corridoio sotterraneo che coincide planimetricamente con il viale soprastante. Più avanti si trova in posizione centrale il campo denominato Tombe di famiglia; composto di 29 tombe a 6 posti più una tomba che raccoglie i resti dei caduti in guerra si sviluppa su entrambe i lati del viale principale.

Superata una seconda rampa si accede allo spazio che corrisponde al sedime del cimitero più antico. La pavimentazione è in ghiaietto e alla sinistra si trova il Campo D2 caratterizzato dalla presenza di un'area per la sepoltura dei bimbi denominata *area angioletti* e da una serie di tombe a 2 e 4 posti dotate di idonea area per la tumulazione del feretro. Al centro di questo campo esiste un'ampia area adibita alla mineralizzazione.

Proseguendo lungo il viale troviamo il campo D1, anch'esso è caratterizzato da tombe a 2, 3, 4 e 6 posti collocate lungo il perimetro e da un campo per la mineralizzazione al centro.

Ripartendo con la descrizione dall'ingresso e percorrendo il viale principale troviamo alla destra il campo B2 con i lati corti caratterizzati da una serie di tombe a 2, 4 e a 6 posti con caricamento dall'alto, mentre al centro si trova un area adibita a campo di mineralizzazione.



Proseguendo troviamo il campo denominato Ex capo B1 speculare all'Ex campo A1 contiene 50 tombe a 4 posti con caricamento dal corridoio di servizio interrato. Superato il campo denominato Tombe di Famiglia già descritto, e oltrepassata la rampa che conduce alla parte di cimitero più antica, troviamo, sempre a destra il campo C2 connotato dalla presenza su tre lati di tombe a 2 e 4 posti, e al centro da un campo per l'inumazione.

Procedendo lungo il vilale principale troviamo un area denominata luogo della memoria collocata sopra l'ossario comune. L'ultima area è occupata dal campo C1, caratterizzato dalla presenza di 12 tombe a 2 posti a norma con caricamento dall'alto, una serie di tombe a 3 e 4 posti lungo i viali che lo circondano e un campo per l'inumazione sempre al centro.

La descrizione del cimitero si completa con un ambito seminterrato collocato di fronte al campo A2 e all'Ex campo A1. Posta a quota - 3.74 m rispetto al piano di campagna del cimitero a quota -0,40 m è possibile raggiungerla attraverso due rampe di scale. Questa area è caratterizzata da una serie di colombari accessibili sia direttamente dal mezzanino posto a quota -2.33 m che dai lati del cortile a quota -3.74 m.

Frontalmente al cimitero seminterrato e alla medesima quota, si trova il Campo denominato Piano Interrato del Cimitero Vecchio.

### **2.2.1 DOTAZIONE CIMITERIALI**

Per una chiara e completa descrizione delle disponibilità cimiteriale si è operato una separazione tra quelli che sono le dotazioni cimiteriali accessorie, ovvero quella serie di servizi indispensabili per una corretta gestione del cimitero da parte del personale di servizio e della sua fruizione da parte dei visitatori (servizi igienici, locali di deposito, camera mortuaria, ecc.....), da quelle che sono le dotazioni per una corretta e razionale gestione di tutti gli aspetti riguardanti le sepolture (loculi in colombari, tombe, nicchie cinerarie, cellette ossario ecc.....).

#### **2.2.1.a DOTAZIONE CIMITERIALI ACCESSORIE (Rif. tav. 06, 07 e 08)**

Attualmente nel cimitero di Leffe esistono una serie di dotazioni accessorie che sono in grado di assolvere in maniera dignitosa alle esigenze di gestione da parte degli addetti e di fruizione da parte dei visitatori del cimitero.

##### **Camera mortuaria:**

Si trova nel corpo di fabbrica adiacente all'ingresso del Cimitero Nuovo ed è accessibile direttamente dal portico posto di fronte al blocco che contiene i servizi.

Ha una dimensione di 4.20 m x 3.10 m, il pavimento è rivestito in gres porcellanato e le superfici sono trattate con finitura a stucco liscio facilmente lavabile. E' presente in un angolo un lavandino dotato di acqua calda e fredda e al centro della stanza esiste una piletta collegata alla rete delle acque nere così come imposto dalla normativa vigente. Il locale è anche utilizzato come deposito di osservazione così come disposto dall'art. 12 del D.P.R. 285/90, in quanto è collocata in prossimità dell'ingresso, in modo che il feretro possa essere sottoposto alla sorveglianza.

Il locale si presenta in un buono stato di conservazione.

**Servizi igienici:**

Sono collocati nel corpo di fabbrica che ospita l'ingresso principale al cimitero ed individuato come Cimitero Nuovo.

Superato il cancello dell'ingresso si trovano a sinistra e sono collocati tra il magazzino del custode e la camera mortuaria. Sono due, divisi per sesso e quello delle donne presenta le dimensioni e le dotazioni di servizio adeguate all'utilizzo da parte di persone diversamente abili.

Si presentano ordinati e in un buono stato di manutenzione.

**Deposito/ufficio custode:**

Anche questo è collocato nel corpo di fabbrica più recente. Superato il cancello dell'ingresso è il primo locale che si trova a sinistra, utilizzato come deposito per le attrezzature necessarie alla gestione del cimitero come lumini, chiavi, scope ecc.....

Il locale funge anche da piccolo ufficio per il gestore del cimitero.

**Deposito:**

E' un locale collocato all'estremità del corpo di fabbrica più antico, nell'angolo sud ovest del cimitero.

Ha una dimensione di 3.40m x 3.90m, è provvisto di 2 finestre, il pavimento e le pareti sono rivestite in piastrelle fino a 2 metri di altezza e in un angolo c'è un lavandino dotato di acqua. Utilizzato principalmente come deposito temporaneo di cassetine resti ossei nelle fasi di estumulazione e esumazione, si presenta in un buono stato di conservazione.

**Magazzino:**

E' collocato all'estremità del corpo di fabbrica più antico nell'angolo sud est, in maniera opposta rispetto al deposito.

E' utilizzato come magazzino per raccogliere le attrezzature più ingombranti necessarie al personale per la gestione del cimitero (scope, canne per l'irrigazione sacchi per la raccolta della spazzatura, ecc.....).

Alle spalle di questo locale ed esterno al sedime vero e proprio del cimitero, ma protetto dal muro di cinta cimiteriale e accessibile direttamente dal cimitero attraverso una porta dotata di chiusura e dalla strada posta a sud attraverso un cancello anch'esso dotato di chiusura si trova allestita un'area deposito adibita al ricovero dei macchinari e delle attrezzature più ingombranti, nonché monumenti tombali e lapidi dismesse utilizzate dagli addetti cimiteriali per la gestione del cimitero.

**Recinzione cimiteriale**

I lati sud e est della porzione di Cimitero Nuovo sono protetti dai colombari che con un'altezza costante di 5,50 garantiscono l'insormontabilità del recinto. Il lato a nord dove si colloca l'ingresso è protetto da un robusto cancello in metallo alto e da una inferriata.

Per il Cimitero Vecchio il lato sud posto attorno alla chiesetta è protetto da due blocchi di colombari con un'altezza di 6,40 metri, mentre i lati nord e ovest sono protetti dalle pareti di fondo delle cappelle gentilizie che circondano il cimitero da questi due lati. Gli spazi liberi tra le cappelle sono protetti da robuste inferiate e da muri di cinta di altezza maggiore di 2,50 metri.

L'accesso al cimitero è chiuso da un robusto cancello in ferro con apertura automatica secondo programmi prestabiliti e l'ingresso ai visitatori avviene esclusivamente nei giorni e negli orari definiti all'amministrazione comunale.

### **Percorsi pedonali**

Il cimitero presenta i percorsi principali privi di barriere architettoniche. I percorsi antistanti i colombari del Cimitero Nuovo sono in piano, e pavimentati in piastrelle di Klinker. Lo stato di conservazione generale è discreto, ma nelle aree poste tra i setti in calcestruzzo che reggono la copertura in prossimità della corte interna, più esposta agli agenti atmosferici risultano in un cattivo stato di manutenzione.

Per quanto riguarda il Cimitero Vecchio, la parte di viali posti in prossimità del Cimitero Nuovo sono pavimentati in lastre di Luserna, e sono dotati di apposita rete di raccolta delle acque meteoriche. La loro pendenze è adeguata all'utilizzo da parte delle persone con ridotte capacità motorie e si presentano in un buono stato di manutenzione.

La parte di cimitero più antica, quella posta ai lati del vecchio ingresso che permetteva l'accesso direttamente dal piazzale del Bersagliere sono inghiaciati e hanno un andamento pressoché pianeggiante. Va però segnalato che per questa area è già stato approvato un progetto preliminare per completarne la pavimentazione in pietra di Luserna, con apposita rete di raccolta delle acque meteoriche.

### **Parcheggio**

Come già accennato il cimitero di Leffe è dotato di due ampie area destinata a parcheggio e con tutte le caratteristiche di accessibilità previste dalla normativa, in particolare la complanarità con le aree pedonali di servizio interne al perimetro cimiteriale. Per il parcheggio della piazza del Bersagliere la disponibilità è di 22 posti auto adeguatamente segnalati, più un'ampia area per la sosta libera, mentre per quello posto in fregio al lato est del cimitero i posti auto sono 23.

Difronte all'ingresso principale è collocata una piccola piazzetta pavimentata in porfido, riservata agli addetti al cimitero, all'auto dei servizi funebri e attrezzata per un posto auto per i diversamente abili.

**2.2.1.b DOTAZIONE CIMITERIALI PRINCIPALI** (Rif. tav. 06, 07 e 08)

Per dotazioni cimiteriali principali si intendono quelle prettamente legate all'accoglimento della salma e dei suoi passaggi successivi.

Nella descrizione dello stato di fatto riportata di seguito si è prestata particolare attenzione nel rilievo delle dimensioni dei loculi e degli ossari esistenti, in modo da individuare sin da subito quelle che sono le disponibilità a norma e quali invece che non lo sono più.

Così come riportato dal R.R. 6/2004 ai commi 3. 4. 5. dell'Allegato 2 che testualmente riferisce:


*" 3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.*

*4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.*

*5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40."*

Si anticipa sin da subito che per quanto riguarda i loculi non ne esistono nel cimitero con dimensioni perfettamente a norma, ma la gran parte di essi ha una dimensione che ne permette l'utilizzo, mentre per quelli con dimensioni troppo ridotte il Piano ne prevede la riconversione ad altri sistemi di sepoltura. Le cellette ossario individuali risultano tutte a norma, mentre le nicchie cinerarie individuali non lo sono. Nell'elaborazione del Piano è stata attuata la medesima suddivisione che è stata utilizzata dall'anagrafe cimiteriale, in quanto, è la medesima che viene riportata nei contratti di concessione e che è stata riportata nella planimetria a pagina seguente.

PIANO CIMITERIALE COMUNALE  
Comune di Leffe (Bg)



Planimetria generale

**CIMITERO VECCHIO:** (Si vedano gli Allegati 04, 04A, 05, 06 e 07 del Capitolo 3)

Come già accennato per avere corrispondenza con l'impostazione data dall'Amministrazione Comunale e per facilitare la lettura del Piano Cimiteriale la descrizione segue l'impostazione data dall'anagrafe cimiteriale che suddivide il complesso cimiteriale in Cimitero Vecchio e Cimitero Nuovo. Il cimitero vecchio è a sua volta diviso in Cimitero Vecchio Ala nord – Lato via Viani, e Ala sud – lato via Mosconi, Cimitero Vecchio Lato sopra interrato e piano interrato.

Completa l'area del Cimitero Vecchio la parte più antica denominata Zona chiesetta, mentre il complesso del Cimitero Nuovo che si trova all'ingresso è suddiviso in: Lato verso Serra, Lato verso Ripa Gora e lato verso Vecchio ingresso.

La suddivisione delle dotazioni cimiteriali, così come la numerazione crescente dei loculi rispetta sempre quella data dall'Anagrafe Cimiteriale.

La dotazione cimiteriale comprende:

- nei colombari fuori terra si trovano:

**Loculi:**

**Cellette ossario:**

**Nicchie cinerarie:**

**Ossari/cellette cinerarie di famiglia:**

- nelle Cappelle Private principali (collocate sul perimetro nord e ovest del cimitero vecchio):

**Loculi:**

**Cellette ossario:**

- nei campi in terra (interne al perimetro cimiteriale del Cimitero Vecchio):

**Tombe a 1 - 2 - 3 - 4 e 6 posti:**

- nei campi in terra, interne al perimetro cimiteriale del Cimitero Vecchio:

**Campi di Inumazione:**

**Campi di Mineralizzazione:**

**Ossario Comune**

**Giardino delle Rimembranze:**

**LOCULI:**

Si segnala sin da subito che i loculi "doppi", ovvero quei loculi che obbligavano alla rimozione di un feretro per accedere alla salma posta al livello inferiore o al livello laterale, (e individuati con la linea tratteggiata nelle tavole), non essendo a norma non sono state conteggiate nella disponibilità già nello stato di fatto.

Le sepolture per tumulazione in loculi sono distribuite in un totale di sedici colombari. Sette sono quelli collocati nel cimitero vecchio e precisamente: Cimitero vecchio Ala nord – Lato via Viani, Ala sud – lato via Mosconi, Lato sopra interrato, piano interrato e Interrato loculi al buio. Esistono inoltre due piccoli Colombari di 15 loculi ciascuno individuati dalle lettere da A alla Q lato via Viani e dalla lettera R alla I' lato via Mosconi.

Un altro colombario è quello collocato nel Cimitero Vecchio zona chiesetta quattro quelli collocati nel cimitero seminterrato mentre quattro si trovano nel Cimitero Nuovo.

I loculi sono 1260 nel cimitero al piano terra e 285 nei colombari collocati nel cimitero seminterrato e interrato per un totale di **1.545**. Attualmente ne risultano occupati 1284, e sono così localizzate:

**CIMITERO VECCHIO** (impianto a L posto in aderenza al Cimitero Nuovo):

**Ala nord – Lato via Viani:**

I loculi sono distribuite in 5 campate per un totale di 125 loculi. La numerazione parte da 1 a 125 e attualmente ne risultano 94 occupati e 5 assegnati. La disposizione è di 25 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

La prima campata di sinistra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dalle lettere dalla A alla Q per un totale di 15 loculi. Attualmente ne risultano 14 occupati e 0 assegnati. La disposizione è di 3 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Ala sud – Lato via Mosconi:**

I loculi sono distribuite in 5 campate per un totale di 125 loculi. La numerazione parte da 126 a 250 e attualmente ne risultano 118 occupati e 1 assegnato. La disposizione è di 25 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

L'ultima campata di destra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dalle lettere dalla R alla I' per un totale di 15 loculi. Attualmente ne risultano 12 occupati e 0 assegnati. La disposizione è di 3

file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Lato sopra interrato:**

I loculi sono distribuite in 8 campate per un totale di 200 loculi. La numerazione parte da 251 a 450 e attualmente ne risultano 154 occupati e 8 assegnati. La disposizione è di 40 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,71 di larghezza e m. 0,65 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Lato interrato:**

I loculi sono distribuiti in 6 campate per un totale di 120 loculi. La numerazione parte da 471 a 590 e attualmente ne risultano 73 occupati e 3 assegnato. La disposizione è di 30 file in orizzontale e 4 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,71 di larghezza e m. 0,65 di altezza. La costruzione si presenta in un discreto stato di conservazione.

L'ultima campata di sinistra di questa porzione di cimitero è denominata "Loculi al buio" per un totale di 20 loculi. La numerazione parte da 451 a 470 e attualmente ne risultano 12 occupati e 6 assegnati. La disposizione è di 5 file in orizzontale e 4 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,71 di larghezza e m. 0,65 di altezza. La costruzione si presenta in un discreto stato di conservazione.

**Prospetto A:**

I loculi sono distribuiti in 1 campata per un totale di 12 loculi. La numerazione parte da 1322 a 1333 e attualmente ne risultano 0 occupati e 0 assegnati. La disposizione è di 3 file in orizzontale e 4 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. La costruzione si presenta in pessimo stato di conservazione.

**CIMITERO VECCHIO:**

**Zona chiesetta:**

I loculi sono distribuite in 8 arcate per un totale di 160, la numerazione parte da 1A a 160A e attualmente ne risultano 128 occupati e 4 assegnati. La dimensione dei loculi è di m. 0,70 di larghezza e m. 0,61 di altezza eccetto le due arcate poste ai lati della chiesetta che presentano una dimensione ridotta nella larghezza a m. 0.65. La costruzione si presenta in un discreto stato di conservazione.



## **CIMITERO NUOVO:**

### **Lato verso vecchio ingresso:**

I loculi sono distribuite in 6 campate per un totale 220 loculi. La numerazione parte da 591 a 810 e attualmente ne risultano occupati 190. La disposizione è di 44 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,75 di larghezza e m. 0,67 di altezza. L'ultima colonna di loculi di destra a una profondità di m. 1,80, 2 loculi sono utilizzati per feretri di dimensioni ridotte (bambini), mentre 3 sono utilizzati come ossari/cellette cinerarie di famiglia, si rimanda all'apposito capitolo. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

### **Cappella A1:**

I loculi sono distribuite in 2 campate per un totale di 8. La numerazione parte da 1003 a 1210 e attualmente ne risultano 6 occupati e 2 liberi. La disposizione è di 2 file in orizzontale e 4 in verticale e la dimensione dei loculi è di m. 2,30 di larghezza e m. 0,67 di altezza, viene confermato allo stato di fatto;

### **Lato verso Ripa Gora:**

I loculi sono distribuite in 6 campate per un totale di 195 loculi. La numerazione parte da 811 a 1005 e attualmente ne risultano occupati 166. La disposizione è di 39 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,75 di larghezza e m. 0,67 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

### **Lato verso Serra (parcheggio):**

I loculi sono distribuite in 6 campate per un totale di 185. La numerazione parte da 1006 a 1190 e attualmente ne risultano 156 occupati e 4 assegnati. La disposizione è di 37 file in orizzontale e 5 in verticale e la dimensione dei loculi è di m. 0,75 di larghezza e m. 0,67 di altezza.

L'ultima campata di sinistra contiene in totale 12 loculi di fascia e la numerazione parte da 1191 a 1202 e attualmente ne risultano 8 occupati e 3 assegnati. La disposizione è di 3 file in orizzontale e 4 in verticale mentre la dimensione dei loculi è di m. 2,30 di larghezza e m. 0,67 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

## **CIMITERO SEMINTERRATO (Rif. tav. 08 e 10)**

Questa porzione di cimitero è posta a -3.74 metri rispetto alla quota di -0.40 del piano terra e alla quota di 0,00 metri del porticato di ingresso che collega il Cimitero Nuovo a quello Vecchio.

Parte dei colombari sono stati collocati ai lati delle due rampe di scale che permettono di superare il dislivello tra cimitero al piano terra e quello posto nel seminterrato.

Questa porzione di cimitero è composto da due ambiti: il primo è un mezzanino posto a quota -2.33 m. e permette di accedere a 3 colombari (Prospetto C) posti ai lati delle due rampe scale, il secondo è il piano del cimitero seminterrato vero e proprio. Posto a -3.74 m. è raggiungibile attraverso una seconda rampa di scale e vi si trovano una serie di colombari posti esattamente sotto la porzione di cimitero del piano terra denominato " *Lato sopra interrato*", già descritti al punto precedente, e da una serie di colombari collocati ai lati delle rampe scale.

#### **AMBITO MEZZANINO A QUOTA – 2.33 metri**

In questa porzione di cimitero sono collocati 3 colombari (Prospetto C, C1 e C2) posti ai lati delle due rampe scale che permettono di superare il dislivello con il cimitero al piano terra.

#### **Prospetto C, C1 e C2:**

I loculi sono distribuite in 3 campate per un totale di 45. La numerazione parte da 1211 a 1255 e attualmente ne risultano 42 occupati e 3 assegnati. La disposizione è di 15 file in orizzontale e 3 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,74 di larghezza e m. 0,60 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

L'anagrafe cimiteriale segnala che la numerazione dei loculi passa da 1.255 a 1.277, quindi non esistono loculi che riportino la numerazione da 1.256 a 1.277, per un totale di 21 numeri.

#### **AMBITO SEMINTERRATO A QUOTA – 3.74 metri**

Questa porzione di cimitero è posta a -3.74 metri rispetto alla quota del cimitero e comprende: un colombario posizionato in modo centrale rispetto alle due rampe di scale e adibito a loculi per urne cinerarie e due colombari simmetrici rispetto alle due rampe di scale (Prospetto D e B) adibiti a loculi. Altri 2 colombari sono stati adibiti: uno a loculi (prospetto A) e uno a ossari (prospetto ossari di fascia) e si trovano di fronte ai loculi del colombario denominato "Piano interrato".

La descrizione di seguito segue la numerazione progressiva dei loculi.

#### **Prospetto D:**

I loculi sono distribuiti in un colombario con la numerazione che parte da 1.277 a 1.321 per un totale di 44 posti. Attualmente ne risultano 30 occupati e 7 assegnati. La disposizione è di 7+3 file in orizzontale e 5+3 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,74 di larghezza e m. 0,60 di altezza.

#### **Prospetto A:**

I loculi sono distribuite in un colombario con la numerazione che parte da 1.322 a 1.333 per un totale di 12 che attualmente risultano tutti liberi, in quanto non vengono assegnati perché è in previsione la loro ristrutturazione per adibirli a cellette ossario di fascia. La disposizione è di 3 file in orizzontale e

4 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,74 di larghezza e m. 0,60 di altezza. La costruzione si presenta in pessimo stato di conservazione.

**Prospetto B:**

Il colombario è simmetrico rispetto al Prospetto D. I loculi sono hanno una numerazione che parte da 1334 a 1377 per un totale di 44 posti. Attualmente ne risultano 36 occupati e 5 assegnati. La disposizione è di 7+3 file in orizzontale e 5+3 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,74 di larghezza e m. 0,60 di altezza.

**CELLETTE OSSARIO:**

Le cellette ossario al piano terra sono 488 e sono collocate al di sopra dell'ultima fila dei loculi dei diversi colombari, mentre 96 sono quelli collocati nel cimitero seminterrato e interrato per un totale di **584**. Attualmente ne risultano occupati 290, e sono così localizzate:

**CIMITERO VECCHIO:**

**Ala nord – Lato via Viani:**

Le cellette ossari sono distribuite in 5 campate per un totale di 50. La numerazione parte da 7 a 56 e attualmente ne risultano occupati 22. La disposizione è di 50 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza.

La prima campata di sinistra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dal numero 1 al 6 per un totale di 6 cellette ossario. Attualmente nessuna risulta occupata. La disposizione è di 6 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Ala sud – Lato via Mosconi:**

Le cellette sono distribuite in 5 campate per un totale di 50. La numerazione parte da 57 a 106 e attualmente ne risultano occupate 22. La disposizione è di 50 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

L'ultima campata di destra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dal numero 107 al 112 per un totale di 6 cellette ossario. Attualmente ne risultano occupata solo una. La disposizione è di 6 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Lato sopra interrato:**

Le cellette sono distribuite in 8 campate per un totale di 80. La numerazione parte da 113 a 192 e attualmente ne risultano occupati 18. La disposizione è di 80 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette è di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Lato interrato:**

Questa porzione di cimitero è priva di cellette ossario.

**CIMITERO VECCHIO:**

**Zona chiesetta:**

Le cellette sono distribuite in 8 campate per un totale di 56, la numerazione parte da 1A a 56A e attualmente ne risultano occupate 52. La disposizione è di 56 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette è di m. 0,40 di larghezza e m. 0,40 di altezza. La costruzione si presenta in un discreto stato di conservazione.

**CIMITERO NUOVO:**

**Lato verso vecchio ingresso:**

Le cellette sono distribuite in 6 campate per un totale di 88. La numerazione parte da 193 a 280 e attualmente ne risultano occupati 40. La disposizione è di 88 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette è di m. 0,36 di larghezza e m. 0,36 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Lato verso Ripa Gora:**

Le cellette sono distribuite in 6 campate per un totale di 78. La numerazione parte da 281 a 358 e attualmente ne risultano occupati 25. La disposizione è di 78 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette è di m. 0,36 di larghezza e m. 0,36 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

**Lato verso Serra (parcheggio):**

Le cellette sono distribuite in 6 campate per un totale di 74. La numerazione parte da 359 a 432 e attualmente ne risultano occupati 28. La disposizione è di 74 file in orizzontale e 1 in verticale e la dimensione delle cellette è di m. 0,36 di larghezza e m. 0,36 di altezza. La costruzione si presenta in un buono stato di conservazione.

## **CIMITERO SEMINTERRATO**

### **Prospetto E:**

Le cellette sono distribuite in due colombari posti ai lati della seconda rampa di scale che permette di raggiungere il piano seminterrato a quota -3,74 m. Ogni campata contiene 24 cellette per un totale di 48, la numerazione parte da 450 a 497 e attualmente ne risultano occupate 38.

La disposizione è di 8 file in orizzontale e 3 in verticale per ogni colombario e la dimensione delle cellette è di m. 0,35 di larghezza e m. 0,30 di altezza.

### **Prospetto ossari di fascia:**

Le cellette sono distribuite in unica campata di fronte ai loculi del piano interrato a quota -3,74 m. Sono denominati Prospetto Ossari di Fascia in quanto sono collocati dal lato lungo della celletta e sono in totale 48, la numerazione parte da 498 a 545 e attualmente ne risultano occupati 44.

La disposizione è di 6 file in orizzontale e 8 in verticale e la dimensione delle cellette è di m. 0,60 di larghezza e m. 0,30 di altezza.

## **OSSARI/CELLE CINERARIE DI FAMIGLIA**

Non ne esistono attualmente nel cimitero.

## **NICCHIE CINERARIE:**

In posizione centrale rispetto alle due rampe di scale esiste un colombario denominato "Loculi per urne cinerarie". Questo colombario era nato per ospitarvi dei loculi, ma essendo il cimitero completamente privo di nicchie cinerarie, i loculi sono stati modificati per crearvi 4 nicchie cinerarie per ogni loculo, per un totale di 84 nicchie. Attualmente ne risultano occupati 22. La disposizione è di 14 file in orizzontale e 6 in verticale e la dimensione delle cellette è di m. 0,33 di larghezza e m. 0,27 di altezza. Il responsabile dell'anagrafe cimiteriale segnala però la difficoltà nell'assegnare queste nicchie che risultano troppo piccole e con lapidi di dimensioni troppo modeste per inserirvi i dati identificativi del defunto e gli elementi ornamentali.

## **Tombe:**

Anche per quanto riguarda le tombe si segnala che esiste più di un campo con tombe non più a norma in quanto un feretro è collocata al di sotto di un altro feretro. Questa soluzione, che comporta la rimozione della salma posta in alto per poter accedere a quella posta al livello inferiore non è più norma di legge, quindi, una volta scaduta la concessione potrà essere utilizzata solo per una tumulazione, oppure messa a norma con la realizzazione di un'apposito vano per la movimentazione dei feretri.

Così come riportato dal R.R. 6/2004 all'art. 16 comma 4 che testualmente riferisce:

"4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro

possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.”

**Tombe a più posti:** Allegato 06

Come già accennato nella descrizione sono ospitate in 9 campi principali all'interno del Cimitero Vecchio, sono in totale 205 tombe per un totale di 862 posti. Attualmente ne risultano occupati 495. Le tombe sono quasi tutte assegnate e con posti liberi, ma che ovviamente non sono disponibili se non per i parenti dei defunti già tumulati.

Ai fini dei calcoli per la disponibilità di sepolture verrà comunque considerato il 10% dei posti liberi, in quanto è presumibile che nei prossimi 20 anni qualcuno degli aventi diritto possa occuparle.

Nella descrizione verrà indicato sul totale di tombe quante non sono a norma per i motivi sopra esposti, che risultano essere per lo più quelle a 2 posti, in quanto le tombe angolari a 3 e a 4 posti risultano già a norma.

Da segnalare che queste tombe vengono censite allo stato di fatto, ma verranno eliminate o se ne prevedrà la messa a norma nelle Previsioni del Piano Cimiteriale (Capitolo quarto).

Una schema dettagliato della disponibilità cimiteriali si trova nell' Allegato 06.

Iniziando la descrizione dall' accesso Al cimitero Vecchio e percorrendo il viale che attraversa da est a ovest il cimitero si trovano:

**Campo A2:** è formato da 2 tombe a 2 posti a norma, 18 tombe a 2 posti non a norma e una a 12 posti a norma, per un totale di 21 tombe e una capienza teorica di 52 posti, 7 sono i posti occupati;

**Ex Campo A1:** è formato da 38 tombe a 4 posti per una capienza di 152 posti che attualmente risultano tutte assegnate, e con 97 posti occupati;

Proseguendo lungo il viale in un' area centrale si trova il campo denominato Tombe di Famiglia che occupa trasversalmente l'intera larghezza del cimitero ed è così composto:

**Tombe di Famiglia:** è formato da 29 tombe a 6 posti + una adibita a resti dei caduti nelle guerre. La capienza di 174 posti che attualmente risultano tutte già assegnate, e con 111 posti occupati;

Proseguendo si trova:

**Campo D2:** è formato da 13 tombe a 2 posti a norma, 5 tombe a 2 posti non a norma e 5 tombe a 4 posti a norma, per un totale di 23 tombe e una capienza teorica di 56 posti. Attualmente le tombe risultano tutte già assegnate eccetto le 5 non a norma che sono già state dismesse, 27 sono i posti occupati;

**Campo D1:** è formato da 1 tomba a 1 posto a norma, 5 tombe a 2 posti a norma, 6 tombe a 2 posti non a norma, 1 tomba a 3 posti a norma, 3 tombe a 4 posti a norma e 3 tombe a 6 posti a norma,

per un totale di 19 tombe e una capienza teorica di 56 posti. Attualmente le tombe risultano tutte già assegnate eccetto le 5 non a norma che sono già state dismesse, 19 sono i posti occupati;

Ripartendo dall'ingresso del cimitero e esaminando le tombe collocate sul lato destro troviamo:

**Campo B2:** è formato da 3 tombe a 2 posti a norma, 17 tombe a 2 posti non a norma, 1 tomba a 4 posti a norma e 1 tomba a 6 posti a norma, per un totale di 22 tombe e una capienza teorica di 50 posti. Attualmente le tombe risultano tutte già assegnate eccetto le 17 non a norma che sono già state dismesse, 11 sono i posti occupati;

**Ex Campo B1:** è formato da 50 tombe a 4 posti per una capienza di 200 posti. Attualmente ne risultano assegnate 27 con 46 posti occupati;

**Campo C2:** è formato da 17 tombe a 2 posti tutte non a norma e 4 tombe a 4 posti a norma per una capienza teorica di 50 posti. Attualmente le tombe risultano tutte già assegnate eccetto 14 tombe delle 17 non a norma che sono già state dismesse, mentre 3 verranno dismesse una volta scadute le concessioni in quanto contengono 5 feretri dei 13 che risultano come posti occupati;

**Campo C1:** è formato da 17 tombe a 2 posti a norma, di queste 3 risultano ancora libere, 11 tombe a 2 posti non a norma, 2 tombe a 3 posti a norma, 1 tomba a 4 posti, e 1 tomba a 6 posti per una capienza teorica di 72 posti. Attualmente le tombe risultano tutte già assegnate eccetto 10 tombe delle 11 non a norma che sono già state dismesse, mentre la tomba n. 119 verrà dismessa una volta scaduta la concessione. Attualmente risultano 29 i posti totali occupati.

**Cappelle di famiglia:** Sono poste lungo i nord e est del cimitero vecchio. Ogni costruzione è stata realizzata in epoche e stili diversi e hanno ognuna una capienza diversa. Contrassegnate negli elaborati dalla lettera C troviamo:

Cappella 1: ha una capienza totale di 10 loculi e 0 ossari.

Cappella 2: ha una capienza totale di 16 loculi e 10 ossari.

Cappella 3: ha una capienza totale di 23 loculi e 15 ossari.

Cappella 4: ha una capienza totale di 10 loculi e 10 ossari.

Cappella 5: ha una capienza totale di 32 loculi e 49 ossari.

Cappella 6: ha una capienza totale di 22 loculi e 0 ossari.

Cappella 7: ha una capienza totale di 18 loculi e 0 ossari.

Cappella 8: ha una capienza totale di 45 loculi e 0 ossari.

Cappella 9: ha una capienza totale di 39 loculi e 12 ossari.

Cappella 10: ha una capienza totale di 10 loculi e 11 ossari.

Cappella 11: ha una capienza totale di 16 loculi e 5 ossari.

Cappella 12: ha una capienza totale di 6 loculi e 2 ossari.

Cappella 13: ha una capienza totale di 24 loculi e 0 ossari.

Cappella 14: ha una capienza totale di 40 loculi e 0 ossari.

Cappella 15: ha una capienza totale di 16 loculi e 0 ossari.

Cappella 16: ha una capienza totale di 16 loculi e 0 ossari.

Cappella 17: ha una capienza totale di 14 loculi e 0 ossari.

Cappella 18: ha una capienza totale di 16 loculi e 9 ossari.

Cappella 19: ha una capienza totale di 16 loculi e 8 ossari.

Cappella 20: ha una capienza totale di 36 loculi e 0 ossari.

Va segnalato che esiste anche per queste cappelle la possibilità di inserire un resto e una cenere in ognuno dei loculi fatto salvo l'aggiornamento delle concessioni.

### **Campi di Inumazione:**

le sepolture per inumazioni si trovano in due campi posti sul lato destro del tratto finale del viale principale che attraversa da est - ovest il Cimitero Vecchio e sono:

**Campo C2:** ha una superficie di 175m<sup>2</sup> e una capienza di 36 posti, attualmente risultano tutti occupati;

**Campo C1:** ha una superficie di 133m<sup>2</sup> e una capienza di 20 posti, attualmente ne risultano occupati 18;

### **Mineralizzazione:**

I campi per la mineralizzazione sono 4, tre si trovano a sinistra dell'ingresso tra il Cimitero Nuovo e il Cimitero vecchio e sono il Campo A2, D2 e D1 mentre alla destra del viale principale si trova il campo B2.

**Campo A2:** ha una superficie di 136m<sup>2</sup> e una capienza di 45 posti, attualmente ne risultano occupati 39;

**Campo B2:** ha una superficie di 133m<sup>2</sup> e una capienza di 45 posti, attualmente ne risultano occupati 44;

**Campo D1:** ha una superficie di 159m<sup>2</sup> e una capienza di 54 posti, attualmente ne risultano occupati 53;

**Campo D2:** ha una superficie di 123m<sup>2</sup> e una capienza di 45 posti, attualmente ne risultano occupati 16;

### **Ossario comune:**

Ne esistono uno ed è posto all'incrocio tra il vecchio ingresso al cimitero e il viale che attraversa da est - ovest il Cimitero Vecchio, in un'area dedicata denominata luogo della memoria.

### **Cinerario comune:**

Non esiste nel cimitero un cinerario comune.



**Giardino delle Rimembranze:**

Occupava parte della copertura del blocco loculi del cimitero seminterrato denominato Prospetto C. Non risulta a norma, in quanto le ceneri si disperdono nel sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Attualmente come già segnalato nel cimitero non esistono spazi a norma per il contenimento di urne cinerarie e loculi per tumulazioni. Per quanto riguarda i loculi si segnala che per quelli di dimensioni pari a m. 0,70 di larghezza e m. 0,55 di altezza, è ancora possibile il loro utilizzo. Di più difficile impiego sono i loculi del campo denominato *Zona chiesetta, del Cimitero Vecchio in quanto come segnalato*, per le due arcate poste ai lati della chiesetta la loro dimensione è di m. 0,65 in larghezza e 0,61 in altezza.

Il comune ha optato però per continuare a utilizzarli in quanto richiesti perché in una posizione privilegiata, fatto salvo richiedere alle imprese di Onoranze Funebri di effettuare un sopralluogo preliminare così da utilizzare feretri di dimensioni adeguate.

Si segnala comunque che tutti gli interventi di nuova realizzazione si atterranno alle prescrizioni del R.R. 6/2004, Allegato A, commi 3. 4. 5.



## **Capitolo terzo.**

### **Analisi dei dati statistici e dimostrazione congruità al R.R. n. 6/2004**

Come già accennato il Regolamento Regionale n. 6/2004, dispone che ogni comune si doti del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi alla sua approvazione, anche in funzione di una sua crescita demografica. Il piano è reso obbligatorio anche al fine di assicurare un corretto esercizio delle attività cimiteriali esistenti e una corretta pianificazione delle strutture per tale scopo preposte.

Il Piano Cimiteriale ha la funzione di programmare la necessità del servizio, verificando le potenzialità patrimoniali esistenti, confrontandole con le previsioni del P.G.T. adottato, e dettando quelle indicazioni necessarie a far fronte alla programmazione futura del servizio cimiteriale.

#### **3.1 INDAGINE STATISTICA COMUNE DI LEFFE**

I dati di seguito riportati sono stati forniti dall'anagrafe comunale e cimiteriale, e sono stati impiegati per realizzare i grafici che restituiscono l'andamento statistico dell'ultimo decennio. Dai grafici sono stati ricavati i dati millesimali, (essendo i dati in percentuale riferiti al decennio) necessari per le verifiche delle disponibilità cimiteriali.

Si segnala sin da subito che i dati utilizzati nel calcolo del fabbisogno sono quelli riguardanti le sepolture nell'ultimo decennio e non il numero morti, questa scelta risulta necessaria in quanto è emerso un numero di sepolti nel cimitero leggermente superiore rispetto ai morti. Questo è dovuto al fatto che in alcuni casi vengono effettuate nel cimitero sepolture di feretri provenienti da altri comuni di persone nate nel comune di Leffe.

L'unico sistema per monitorare in maniera precisa quelle che sono le esigenze di sepoltura del comune di Leffe è stato quello di usare il dato della media delle sepolture effettuate nell'ultimo decennio.

Si possono trovare tutti i dati relativi all'ultimo decennio nelle tabelle seguenti, ma a titolo esemplificativo si riporta per che per l'anno 2015 il numero di morti è stato di 54 mentre le sepolture sono state 59.

Per quanto riguarda i dati di stima della crescita demografica della popolazione sono state riprese le considerazioni del Piano di Governo del Territorio – Rapporto del Documento di Piano che da pagina 35 a pagina 41 riporta una dettagliata analisi tra previsioni effettuate dall'Ufficio Statistica della regione Lombardia nell'anno 2005 e 2009 e le considerazioni fatte dai progettisti del Piano, sulla scorta dell'effettivo andamento demografico fino all'anno 2010, anno precedente all'elaborazione del P.G.T.

Il Pgt al punto **12) Stima della variazione demografica prevedibile e del fabbisogno abitativo futuro (a 5 anni)** prevedeva un aumento nel quinquennio 2012-2016 di 105 abitanti, ipotizzando una sostanziale inversione di tendenza rispetto alle valutazioni dell'Ufficio di Statistica della regione Lombardia, che prevedeva una costante diminuzione della popolazione.

In realtà l'Ufficio di Statistica, anche se partiva da valori diversi di popolazione aveva centrato la previsione, in quanto, i dati reali riportano una popolazione di 4.629 unità nell'anno 2012 e 4.477 abitanti nell'anno 2016 con una diminuzione di 152 abitanti.

Va però a questo punto sottolineato quanto viene riportato in un estratto del punto 12 sopra menzionato: "*In ogni caso, si ritiene che il complesso delle strategie e azioni prefigurate dal presente Documento di Piano del P.G.T. di Leffe sia tale da consentire una visione ottimistica del futuro, determinata dall'auspicabile crearsi di nuove condizioni di attrattività verso il territorio quale luogo in cui lavorare e vivere.*"

Si è concordi con questo punto di vista, anche in funzione del fatto che nell'ultimo decennio la profonda crisi economica possa aver pesato sulle dinamiche demografiche. Si può quindi ipotizzare, per il prossimo decennio una crescita demografica in grado di riportare gli abitanti di Leffe quanto meno al periodo pre crisi, quindi sui valori dell'anno 2007, ovvero a 4.772 abitanti.

Per la visione estesa del lavoro svolto si vedano i grafici allegati in appendice a questo capitolo, Allegati 01, 02, 03.

Di seguito è riportata la sintesi dei dati necessari alle verifiche.

Abitanti previsti all'anno 2026:

- 4.772 con un incremento rispetto ai residenti al 31 dicembre 2016 del 6,58%;

sviluppo demografico dall'anno 2007 all'anno 2016:

- 4.772 i residenti al 31 dicembre 2007, 4.477 al 31 dicembre 2015, decremento del 6.18%;

#### **Nell'Allegato 01      *Residenti – Morti al 31 dicembre Leffe***

Nel primo grafico sono riportati i residenti relativi all'ultimo decennio.

- Leffe al 31 12 2016 i residenti sono 4.477, con una media sull'ultimo decennio di 4.647;

nel secondo grafico sono riportati i morti nel decennio:

- Leffe totale 488 morti con una percentuale sulla media dei residenti dell'ultimo decennio del 10.50%;

**Nell'Allegato 02      *Sepulture cimitero di Leffe***

Nel primo grafico sono riportate le sepolture effettuate nel cimitero nell'ultimo decennio:

- Leffe totale sepolture 533 con una percentuale sulla media dei residenti del 11.47%;

il secondo grafico riporta la diversa tipologia di sepoltura:

inumazioni totali nel decennio 24+2=26 pari al 4.87% delle sepolture;

tumulazioni totali nel decennio (324+21+65)=410 pari al 76.92% delle sepolture;

cremazioni totali nel decennio 97 pari al 18.19% delle sepolture.

Va segnalato che negli ultimi anni le cremazioni sono aumentate sensibilmente anche se non hanno ancora raggiunto i valori delle tumulazioni.

**Nell'Allegato 03      *Leffe andamento cremazioni e tipologia di conservazione delle urne***

Nel primo grafico è riportato l'andamento delle cremazioni rispetto agli altri sistemi di sepoltura:

Emerge un andamento altalenante tra il sistema di sepoltura per cremazioni e quello per sepoltura a tumulazione, rimane invece pressoché costante il numero delle inumazioni.

Il secondo grafico riporta la diversa tipologia di conservazione delle urne cinerarie nel decennio:

In loculo, in cappella o in tomba, totali nel decennio (41+8+10)=59 pari al 60.82% del totale;

In nicchie cinerarie singole, totali nel decennio 20 pari al 20.62% del totale;

In ossario comune, totali nel decennio 1 pari al 1.03% del totale;

Nel giardino delle rimembranze, totali nel decennio 0 pari allo 0% del totale.

Con affidamento a casa, totali nel decennio 1 pari al 1.03% del totale;

Da questi dati emerge un andamento abbastanza costante del sistema di conservazione delle ceneri in nicchie cinerarie singole. Così come segnalato dalla responsabile dell'anagrafe cimiteriale questo è dovuto molto a due motivi: il primo è che come già accennato in precedenza non esiste un campo appositamente realizzato per custodire urne cinerarie, si è infatti adattato un colombario di loculi modificandone la dimensione, ma il risultato è che le nicchie cinerarie hanno una dimensione inferiore alla norma che prevede 0,40x0,40x0,40 m. La ridotta dimensione pesa anche sul fatto che le lapidi non permettono di inserirvi i dati identificativi del defunto e gli elementi ornamentali con una certa libertà.

Il secondo motivo è che il colombario per nicchie cinerarie si trova nel seminterrato del cimitero in un ambito abbastanza defilato rispetto al piano terra del cimitero.

### 3.1.1 RILIEVO STATISTICO INERENTE LE TENDENZE LOCALI

1) Secondo le tendenze attuali degli abitanti di Leffe e nella gestione attuale del cimitero emerge la seguente situazione delle concessioni:

Loculo***	anni 35	Rinnovo di 20 anni solo tumulazioni in 4 o 5 fila (possibilità di traslazione)
Cellette ossario	anni 35	Rinnovo di 35 anni per una volta
Nicchie cinerarie	anni 35	Rinnovo di 35 anni per una volta
Inumazioni in terra	anni 10	Senza possibilità di rinnovo
Tombe a 2 posti del Campo C1	anni 35	Rinnovo di 35 anni per una volta
Tombe a 4 posti dei Ex Campo A1 e B1	anni 60	Rinnovo di 30 anni per una volta
Tombe a 6 posti del Campo Tombe di Famiglia	anni 90	Rinnovo di 30 anni per una volta
Tombe angolari a più posti di tutti i campi	anni 30	Rinnovo di 30 anni per due volte
Tombe a 2-3 posti a norma di tutti i restanti campi	anni 30	Rinnovo di 30 anni per due volte
Tombe a 4-6 posti a norma di tutti i restanti campi:	anni 30	Rinnovo di 30 anni per due volte

2) Per i loculi a tumulazione di "futuro feretro", al concessionario viene rilasciata una concessione per il diritto d'uso trentacinquennale; alla tumulazione del beneficiario, il concessionario potrà richiedere e ottenere una proroga sino ai 35 anni dal decesso del defunto avente titolo alla tumulazione, nel caso in cui il periodo rimanente alla scadenza della concessione sia inferiore al periodo minimo di 20 anni previsto per legge per tumulazione di feretri.

3) Per i loculi a più posti con concessioni in essere al momento della stesura del presente documento, si applicheranno le medesime condizioni in cui al punto precedente estendendo il diritto alla tumulazione anche a tutti i defunti già in esso tumulati.

4) Per le tombe a più nicchie di tumulazione, al defunto verranno applicate le condizioni di cui al punto 2) ad eccezione della durata che sarà di 30 anni.

5) alla data di tumulazione o comunque entro la scadenza della concessione in essere, il concessionario verserà al Comune la quota dovuta in base al canone in vigore per la protrazione d'uso, fissando l'allineamento della nuova data di scadenza al giorno e mese d'origine per non incorrere in contabilizzazioni di frazione di anno.

6) Nessuna proroga del diritto d'uso o rinnovo verrà concessa nel caso in cui l'occupazione del loculo o della nicchia tombale sia avvenuta con urna cineraria del defunto.

7) In ogni loculo oltre a 1 feretro è possibile tumulare fino a un massimo di due, fra contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie alle condizioni previste.

*\*\*\* I loculi, alla prima scadenza ordinaria, sono rinnovabili per ulteriori 20 anni solo se trattasi di elementi posti nelle 4 e 5 file; in alternativa, alla scadenza ordinaria di tumulazioni eseguite nei loculi posti in prima, seconda e terza fila, si può optare per la traslazione del feretro in quarta o quinta fila stipulando atto di concessione con diritto d'uso ventennale.*

Va a questo punto sottolineato come la durata delle concessioni siano in parte influenzati dagli usi e dalle tradizioni della popolazione locali.

Il periodo minimo così come imposto per legge per le tumulazioni (20 anni) risulta nella proiezione delle concessioni sovrastimato, ma vede la sua ragione in una serie di particolari circostanze:

in primis l'attuale Amministrazione si trova nella situazione di avere il cimitero con una capienza maggiore dell'attuale necessità sia nel breve che nel medio termine.

Da una verifica si è rilevato che le previsioni di crescita demografica dei P.R.G. degli anni passati hanno sovrastimato la crescita del comune anche a fronte di uno sviluppo industriale molto importante, sia per Leffe che per gli altri paesi della valle. La crescita demografica negli ultimi decenni si è invece attestata su valori prossimi allo zero, con una leggera contrazione nell'ultimo decennio.

Un altro motivo addotto dall'Amministrazione per la scelta di un periodo prolungato nella durata delle concessioni è stata la volontà di favorire i processi di scheletrizzazione della salma, nonché per assecondare le tendenze locali che vedono una certa affezione della popolazione nel culto dei loro defunti.

A questo si aggiunge anche l'attenzione dei residenti, nel realizzare monumenti funerari, di una certa qualità, con il risultato di avere un cimitero curato e caratterizzato da una buona qualità ambientale, si veda l'*Allegato C Documentazione fotografica*, per contro l'impegno di spesa risulta giustificato solo a fronte di un periodo di permanenza delle sepolture più prolungato.

La scelta peraltro pare giustificata dalla disponibilità di loculi, ossari e di spazi per inumazione del cimitero, in grado di fare fronte alle esigenze di sepolture nel medio e lungo termine senza ulteriori investimenti per ampliamenti futuri, se non piccoli interventi per adeguare le strutture esistenti alle nuove mutate esigenze in termini di variazione nelle tipologie di sepolture.

## **3.2 INDAGINE SUL PATRIMONIO CIMITERIALE**

### **3.2.1 CIMITERO DI LEFFE**

Di seguito vengono riportati i risultati sintetici del censimento effettuato su tutto il patrimonio cimiteriale diviso per tipologia di sepolture. Per una completa visione del lavoro fatto si rimanda agli Allegati 05, 05A, 06, 07 e 08. Che riportano il censimento campo per campo anche in funzione delle concessioni in scadenza.

#### **3.2.1.1 PATRIMONIO CIMITERIALE STATO DI FATTO** (Rif. Tav. 04, 04A, 05, 06 e 07)

**Loculi in colombari:**

N° 1.545 loculi totali distribuiti in 16 campi.

**Loculi in tombe a più posti:**

N° 862 loculi distribuiti in 9 campi.

**Cappelle private:**

N° 425 loculi distribuiti in 20 cappelle posti lungo il perimetro nord e ovest del Cimitero Vecchio.

**Cellette Ossario:**

N° 584 cellette distribuite in 11 campi tra il Cimitero a livello terreno e quello a livello seminterrato e interrato;

N° 141 cellette in cappelle private;

**Ossari/cellette di famiglia:**

N° 0 celle;

**Nicchie cinerarie:**

N° 84 al livello del cimitero seminterrato collocate in 1 campo.

**Inumazioni in terra:**

N° 53 posti distribuiti in 2 campi e N° 10 posti per sepolture bambini.

**Mineralizzazione:**

N° 189 posti distribuiti in 4 campi.

Anticipando i dati emersi dal *Capitolo 4 Previsioni del Piano Cimiteriale*, per permettere la dimostrazione di congruità secondo quanto imposto dalla normativa vigente emerge:



**3.2.1.2 PATRIMONIO CIMITERIALE COME DA PREVISIONI PIANO CIMITERIALE** (Rif. Tav. 05, 09, 10, 11 e 12)

**N.B. dai dati sui posti disponibili riportati nel punto precedente, sono stati detratti:**

per i loculi: i posti collocati nell'ultima campata del Cimitero Nuovo lato verso vecchio ingresso per un totale di 3 in quanto utilizzati come ossari/cellette cinerarie di famiglia, 16 posti del primo campo di sinistra del Cimitero Vecchio, piano interrato denominati "*loculi al buio*" per essere utilizzati come sopra, e i 12 loculi del colombario denominato *Prospetto A* perché in posizione molto scomoda e quindi non assegnabili e riutilizzati per realizzazione degli ossari di fascia.

Vanno però aggiunti i 7 loculi del colombario per nicchie cinerarie esistenti che il Piano prevede di riconvertire a loculi in quanto non utilizzate.

Queste scelte comportano una riduzione di **24** posti;

per le tombe ipogee a più loculi: sono stati detratti **168** loculi dai seguenti campi:

- **36** loculi del Campo A2 in quanto 18 tombe non a norma;
- **4** loculi del Campo A2 in quanto 2 tombe a 2 posti andranno eliminate per permettere la riorganizzazione del campo a inumazione;
- **10** loculi del Campo D2 in quanto 5 tombe non a norma;
- **12** loculi del Campo D1 in quanto 6 tombe non a norma;
- **2** loculi del Campo D1 in quanto 1 tomba scaduta non verrà rinnovata in quanto non a norma e il sedime verrà utilizzato per creare il viale di accesso al campo di mineralizzazione;
- **34** loculi del Campo B2 in quanto 17 tombe non a norma;
- **2** loculi del Campo B2 in quanto 1 tomba a 2 posti andrà eliminata per permettere la riorganizzazione del campo a inumazione;
- **34** loculi del Campo C2 in quanto 17 tombe non a norma;
- **4** loculi del Campo C2 in quanto 1 tomba a 4 posti andrà eliminata per permettere la riorganizzazione del campo a inumazione;
- **22** loculi del Campo C1 in quanto 11 tombe non a norma;
- **4** loculi del Campo C1 in quanto 2 tomba a 2 posti andrà eliminata per permettere la riorganizzazione del campo a mineralizzazione;
- **4** loculi del Campo C1 in quanto 1 tomba a 4 posti andrà eliminata per permettere la riorganizzazione del campo a inumazione;

la riduzione totale è di  $36+4+10+12+2+34+2+34+4+22+4+4=168$  loculi, sia per le tombe a due posti che non sono a norma in quanto prive di idoneo spazio per la tumulazione del feretro, sia per permettere la riorganizzazione dei campi;

per le nicchie cinerarie: sono stati detratti **28** posti dall'unico campo esistente nel cimitero seminterrato in quanto spazi riconvertiti in loculi;

per i campi adibiti a mineralizzazione: vanno detratti i 45 posti del campo A2 e i 45 posti del campo B2 ma verranno aggiunti i  $57+57=114$  posti del campo C1 e C2 che da campi di inumazione verranno trasformati in campo di mineralizzazione. Il Piano prevede anche di ridurre i campi D2 e D1 di 4 posti cadauno per permettere la realizzazione di un area da adibire all'inumazioni di persone professanti altre religioni;

Queste scelte comportano quindi un aumento di **16** posti, in quanto la somma algebrica  $(-45-45+57+57-4-4)=16$

**ai dati sui posti disponibili vanno però aggiunti:**

per le tombe ipogee a più loculi: sono stati aggiunti **57** loculi dai seguenti campi:

- **6** loculi del Campo A2 in quanto 1 tomba a 6 loculi di nuova realizzazione a norma;
- **3** loculi del Campo D2 in quanto 3 tomba a 3 loculi di nuova realizzazione a norma;
- **8** loculi del Campo D2 in quanto 2 tombe a 4 loculi di nuova realizzazione a norma;
- **6** loculi del Campo D1 in quanto 1 tomba a 6 loculi di nuova realizzazione a norma;
- **4** loculi del Campo D1 in quanto 1 tomba a 4 loculi di nuova realizzazione a norma;
- **24** loculi del Campo D1 in quanto 12 tombe a 2 loculi di nuova realizzazione a norma;
- **6** loculi del Campo C2 in quanto 1 tomba a 6 loculi di nuova realizzazione a norma;

l'aumento di loculi totale è di  $6+3+8+6+4+24+6=57$  loculi

Si precisa che si rende necessaria la realizzazione di nuove tombe sia per completare il perimetro dei campi, così da rendere più ordinati e decorosi i margini dei viali, sia per creare una discreta disponibilità di nuove tombe. La stessa scelta di dare un'offerta diversificata che va da tombe a 1, 2, 4 e 6 posti è stata motivata dalla volontà sia di differenziare l'offerta, che di ottimizzare gli spazi residui.

Si precisa che come è possibile osservare nell'Allegato 05 le tombe in scadenza nei prossimi 20 anni senza possibilità di rinnovo sono solo 12.

Si fa peraltro presente che le tombe a 2 posti verranno realizzare dal comune solo a seguito di una reale necessità, mentre per le tombe a 4 e 6 loculi verranno realizzate con la cessione dell'area ai privati, quindi solo a seguito di una reale richiesta.

per le nicchie cinerarie a norma: quelle di nuova realizzazione nel campo Cimitero Nuovo Nicchie Cinerarie in numero di 140 e quelle da realizzare con la riconversione delle tre piccole aree nel cimitero interrato 46 per un totale di **186 nicchie**;

per le cellette ossario singole: quelle e quelle da realizzare con la riconversione delle tre aree nel cimitero interrato per un totale di **31 cellette**;

per gli ossari/cellette di famiglia: quelle ricavabili dalla riconversione dell'ultima colonna del Cimitero Nuovo lato verso vecchio ingresso per n. 3, e di parte dell'ultimo colombario di destra del Cimitero Vecchio Interrato (Loculi al buio) che verranno riconvertiti a ossari/cellette di famiglia da un minimo di tre ad un massimo di 6 posti per un numero di 16 per un totale di **19 celle**;

per i campi di inumazione: la previsione del Piano Cimiteriale prevede una riorganizzazione degli spazi adibiti ad inumazione per renderli più funzionali.

Con la trasformazione dei campi A2 e B2 da campi per la mineralizzazione a campi per l'inumazione e del campo C1 e C2 da campi per inumazione a campi di mineralizzazione, con tre spazi per la sepoltura dei nati morti, prodotti abortivi e feti, si passa dai 56 posti totali dello stato di fatto ai 66 previsti dal Piano Cimiteriale con un aumento di **10** posti.

Ne consegue che la disponibilità cimiteriale come da previsioni di Piano Cimiteriale diventa:

**Loculi in colombari:** 1545-24

N° **1.521** loculi totali distribuiti in 16 colombari.

**Loculi in tombe ipogee a più posti:** 862-168+57

N° **751** loculi distribuiti in 16 campi.

**Cappelle Private:**

N° **425** loculi distribuiti in 20 cappelle posti lungo il perimetro nord e ovest del Cimitero Vecchio.

**Cellette Ossario:** 584+31=615

N° **615** cellette in 11 campi;

N° **141** cellette in cappelle private;

**Ossari/cellette di famiglia:** 3+16

N° **19** celle distribuite in 2 campi;

**Nicchie cinerarie:** 56+46+140

N° **242** distribuite in 3 campi;

**Inumazioni in terra:**

N° **66** posti distribuiti in 2 campi.

### **3.2.1.3 DISPONIBILITA' CIMITERIALI IN FUNZIONE DEI POSTI LIBERI E DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA**

Si vedano gli Allegati 04, 04A, 05, 06, e 07 che riportano il censimento campo per campo anche in funzione delle concessioni in scadenza.

N.B. va segnalato, che al totale dei posti disponibili riportati negli Allegati, sono stati detratti i posti dei campi cerchiati in rosso per i motivi esposti al punto precedente, inoltre, i posti di questi campi non compariranno nemmeno nelle disponibilità in funzione delle concessioni in scadenza.

Ai fini dei calcoli per la disponibilità di sepolture in tombe a più posti, cappelle private, tombe di famiglia e loculi già assegnati, è stato considerato il 10% dei posti liberi in quanto è presumibile che nei prossimi 20 anni qualcuno degli aventi diritto possa occuparle.

#### **CIMITERO LIVELLO TERRA:** (Rif. Allegato 04)

##### **Loculi in colombari:**

**N° 259 loculi liberi;**

**N° 6 liberi**, corrispondenti al 10% dei 63 loculi già assegnati;

**N° 481 loculi che si liberano nei prossimi 20 anni così suddivisi:**

N° 0 con concessioni scadute non più rinnovabili;

N° 149 entro i prossimi 5 anni;

N° 51 entro i prossimi 10 anni;

N° 281 entro i prossimi 20 anni;

##### **Riduzione loculi in colombari e seguito del riassetto:**

N° 3 loculi in meno per conversione a ossari/nicchie cinerarie di famiglia ultima campata Cimitero Nuovo;

N° 16 loculi in meno per conversione a ossari/nicchie cinerarie di famiglia del colombario denominato loculi al buio del Cimitero Vecchio;

N° 7 loculi in più per conversione a loculi della fila centrale del colombario adibito a nicchie cinerarie del cimitero seminterrato;

**N° 12 la riduzione totale data dai:  $-3-16+7=12$**

Si segnala che i 12 posti del colombario denominato Prospetto A non compaiono in questa verifica in quanto sin da subito non sono stati conteggiati nella disponibilità cimiteriale, come si può verificare dall'Allegato 04.

##### **Loculi in tombe a più posti:**

**N° 23 tombe a 4 posti libere;**

**N° 3 tombe a 2 posti libere;**

**N° 2 posti liberi**, che corrispondente al 10% dei  $23+3=26$  posti che rimangono liberi a seguito dell'assegnazione delle 26 tombe;

**N° 27 posti liberi**, corrispondenti al 10% dei 269 posti liberi (dai 367 totali sono stati detratti i 92 loculi già conteggiati sopra nelle tombe a 4 posti completamente libere e i 6 loculi delle tombe a 2 posti completamente libere;

Come già accennato per le tombe a più loculi, si utilizza il 10% del totale dei posti disponibili.

**N° 12 loculi che si liberano nei prossimi 20 anni così suddivisi:**

N° 0 con concessioni scadute non più rinnovabili;

N° 8 entro i prossimi 5 anni;

N° 4 entro i prossimi 10 anni;

N° 0 entro i prossimi 20 anni;

N.B. come si può notare dall'Allegato n. 05 tutte le tombe non a norma (individuate con il triplo \*\*\*) non sono state conteggiate tra il numero di posti disponibili del TOTALE GENERALE, così pure risultano tutte a 0 le caselle che riportano i posti che si libererebbero per le concessioni in scadenza a 5, 10 e 20 anni.

**Loculi in Cappelle private:**

**N° 22** posti liberi corrispondenti al 10% dei 222 posti liberi;

**N° 0** posti che si liberano nei prossimi 20 anni;

**Loculi in tombe di nuova realizzazione:**

N° 1 tomba a 6 loculi di nuova realizzazione nel Campo A2;

N° 3 tombe a 3 loculi di nuova realizzazione nel Campo D2;

N° 2 tombe a 4 loculi di nuova realizzazione nel Campo D2;

N° 1 tomba a 6 loculi di nuova realizzazione nel Campo D1;

N° 1 tomba a 4 loculi di nuova realizzazione nel Campo D1;

N° 12 tombe a 2 loculi di nuova realizzazione nel Campo D1;

N° 1 tomba a 6 loculi di nuova realizzazione nel Campo C2;

**N° 21 posti liberi;**

**N° 4 posti liberi**, corrispondente al 10% dei 35 che rimangono liberi a seguito dell'assegnazione delle 21 tombe che si andranno a realizzare;

**N° 355 totale di loculi liberi disponibili ai fini della verifica** ( $259+6+23+3+2+27-12+22+21+4$ ).

**N° 493 totale loculi che si liberano nei prossimi 20 anni** ( $481+12+0$ ).

**Cellette Ossario:**

**N° 294 cellette libere;**

**Cellette ossario in Cappelle private:**

**N° 12** posti liberi corrispondenti al 10% dei 125 posti liberi;

**N° 0** posti che si liberano nei prossimi 20 anni:

**N° 162 cellette che si liberano nei prossimi 20anni così suddivisi:**

N° 0 con concessioni scadute non più rinnovabili;

N° 32 entro i prossimi 5 anni, ma rinnovabili;

N° 7 entro i prossimi 10 anni, ma rinnovabili;

N° 123 entro i prossimi 20 anni, ma rinnovabili;

**N° 31 di nuova realizzazione**, nel Campo Cimitero Vecchio piano interrato;

Gli ossari come si può osservare dall'Allegato 04A sarebbero tutti rinnovabili, ma da verifiche effettuate sulla tendenze espresse negli ultimi anni si può considerare ragionevole utilizzare una percentuale di rinnovi pari al 50%.

**N° 337 cellette libere:** (294+12+31)

**N° 81 cellette che si liberano nei prossimi 20anni** (162x50%)

**Ossari/cellette di famiglia:**

**N° 16+3 totale ossari/cellette cinerarie di famiglia di nuova realizzazione;**

**Nicchie cinerarie**

**N° 34 posti liberi;** (62-28)

**N° 0** cellette che si liberano nei prossimi 20 anni;

**N° 46 di nuova realizzazione**, nel Campo Cimitero Vecchio piano interrato;

**N° 140 di nuova realizzazione**, nel Campo Cimitero Nuovo Nicchie Cinerarie;

**N° 220 cellette libere:** (34+46+140).

**N° 0 cellette che si liberano nei prossimi 20anni**

**Posti per inumazione:**

**N° 2 posti liberi;**

**N° 53 posti che si liberano nei prossimi 20 anni così suddivisi:**

N° 27 con concessioni scadute non più rinnovabili;

N° 10 si liberano entro i prossimi 5 anni;

N° 13 si liberano entro i prossimi 10 anni;

N° 3 si liberano entro i prossimi 20 anni;

**Ma a seguito del ridisegno dei campi la disponibilità (che si attuerà in maniera progressiva nel giro di 10 anni diventerà:**

**Posti per inumazione:**

**N° 66 posti liberi;**

Il campo A2 con 45 posti accoglie salme degli anni 2010 – 2011 – 2012 – quindi in parte può già essere liberato.

**Mineralizzazione:**

**N° 114 posti liberi.** (Campi C1 e C2 che verranno riconvertiti da inumazioni a mineralizzazioni)

Sommando la disponibilità di tutti gli spazi di sepoltura del cimitero si ottiene:

**Loculi totali:**

**N° 355 totale di loculi liberi disponibili ai fini della verifica**

**N° 493 totale loculi che si liberano nei prossimi 20 anni**

**Cellette ossario:**

**N° 337 cellette ossario libere disponibili ai fini della verifica**

**N° 81 cellette che si liberano nei prossimi 20anni**

**Nicchie cinerarie**

**N° 222 totale di nicchie cinerarie libere disponibili ai fini della verifica**

**N° 0 totale nicchie cinerarie che si liberano nei prossimi 20 anni**

**Ossari/cellette cinerarie di famiglia:**

**N° 19 totale di cellette di famiglia libere disponibili ai fini della verifica**

**N° 0 totale cellette di famiglia che si liberano nei prossimi 20 anni**

**Posti per inumazione:**

**N° 66 totale di posti liberi disponibili ai fini della verifica**

L'incidenza percentuale delle sepolture sulla media dei residenti nell'ultimi decennio (si veda il grafico 1 dell'Allegato 2) è di 11,47%, ma viene usato il valore espresso in millesimi essendo il dato sulle sepolture calcolato sui 10 anni.

Il valore usato nelle verifiche è quindi il **11,47‰**.

### 3.2.2. CALCOLO STATISTICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MINIME PREVISTE

DAL R.R. n. 6 del 2004

#### Loculi necessari:

il calcolo è stato così impostato:

Si è disposta la media tra gli abitanti attuali e quelli previsti dal P.G.T., tale dato è stato moltiplicato per la percentuale di sepolture rispetto agli abitanti ricavata dalla tabella con i dati statistici, il tutto è stato moltiplicato per il tempo di proiezione del piano di 20 anni.

Il calcolo ha tenuto anche conto della tendenza alla sepoltura emersa dall'analisi precedente, che come si può vedere nel grafico 2 dell'*Allegato 2* vede la costante crescita delle cremazioni a discapito delle tumulazioni in loculi, si può prendere in maniera cautelativa il dato emerso dalla media decennale nella tipologia di sepoltura che corrisponde ad un 76.94% arrotondato al 70% vista la tendenza alla diminuzione a vantaggio della cremazione.

Necessari:

$(4.477+4.772)/2 \times 11,47\% \times 20 \text{anni} = 1.060 \times 70\% =$  **742** loculi

Esistenti:

liberi 355 loculi

recupero loculi in 20 anni 493 loculi

complessivi **848** loculi

**VERIFICA (n° 848 nel cimitero > di n°742 loculi necessari)**

#### Cellette Ossario:

il calcolo è stato così impostato:

Si è utilizzato la medesima procedura utilizzata per il calcolo della necessità di loculi, in quanto chi viene tumulato, dopo la scadenza della concessione o i familiari procedono al rinnovo, oppure la salma viene estumulata. Se il corpo è consumato i resti ossei hanno quattro possibilità: possono venire conservati in cellette ossario, cremati e messi in nicchie cinerarie o conservati di parenti, oppure conservati all'interno di un loculo in cui è già presente un parente, o in ultimo finire nell'ossario comune.

Dalle verifiche effettuate sulle tendenze espresse negli ultimi 10 anni si può considerare ragionevole utilizzare una percentuale del 50%, di resti estumulati che vengano ricomposti e collocati in cellette ossario, quindi il numero di ossari necessari riprendendo il calcolo fatto per i loculi viene così impostato:

Necessari:

$(4.477+4.772)/2 \times 11,47\% \times 20 \text{anni} = 1.060 \times 70\% \times 50\%$  **371** cellette  
ossario

Esistenti:

liberi 337 cellette ossario



recupero cellette in 20 anni	81	cellette ossario
complessivi	<b>499</b>	cellette ossario

**VERIFICA (n° 418 > di n° 371 cellette ossario necessarie)**

**Nicchie cinerarie necessarie:**

**il calcolo è stato così impostato:**

Si è disposta la media tra gli abitanti attuali e quelli previsti dal P.G.T., tale dato è stato moltiplicato per la percentuale di sepolture rispetto agli abitanti ricavata dalla tabella con i dati statistici, il tutto è stato moltiplicato per il tempo di proiezione del piano di 20 anni.

Il calcolo ha tenuto anche conto della tendenza alla sepoltura emersa dall'analisi precedente, che come si può vedere dall'Allegato 02 vede una costante crescita delle cremazioni a discapito delle tumulazioni. Anche dal primo grafico dell'Allegato 3 emerge che le cremazioni corrispondono al 18.20% del totale delle sepolture, con una tendenza a una crescita costante. Si può quindi in maniera cautelativa considerare una percentuale del 40%.

Va anche segnalato così come analizzato dall'Allegato 03 che nel cimitero vi è la possibilità di collocare due tra cassetta ossario e urna cineraria all'interno del loculo singolo nel rapporto di 2 a 1, la stessa cosa può essere fatta nei loculi delle tombe e nelle tombe famiglia.

Dal grafico 2 è emerso che la percentuale di urne cinerarie collocate in cellette singole è pari al 20,62% sulla media decennale. Da ciò ne consegue che pare adeguato, per garantirsi un certo margine di sicurezza, essendo che negli ultimi anni la tendenza è in crescita, a considerare una richiesta di cellette cinerarie pari al 30% del totale che emergerà dai calcoli.

Necessari:

$(4.477+4.772)/2 \times 11,47\% \times 20 \text{anni} = 1.060 \times 40\% \times 30\%$  **127** nicchie  
cinerarie

Esistenti:

libere	34	nicchie cinerarie
recupero nicchie in 20 anni	0	nicchie cinerarie
previste nel campo	186	nicchie cinerarie
complessivi	<b>220</b>	nicchie cinerarie

**VERIFICA (n° 220 cellette nel cimitero > di n° 127 cellette necessarie)**

Va sottolineato che la realizzazione del campo nicchie cinerarie nel Cimitero Nuovo per un totale di 140 nicchie, verrà attuata solo a seguito di verifica, come previsto dal R.R. n.6 2004, da effettuarsi dopo 10 anni dall'entrata in vigore del presente Piano Cimiteriale. Questo permetterà di capire meglio le tendenze locali, anche a seguito della realizzazione delle n. 46 nicchie cinerarie nel piano interrato, in un'area di più facile accesso rispetto a oggi che dovrebbe incrementare questa tipologia di sepoltura rispetto alle altre con un deciso incremento delle richieste.

**- Campi di inumazione – art. 6 del Regolamento Regionale n. 6 del 2004**

**In base alla descrizione di cui all'art. 6 del R.R. n.6/2004 che testualmente al comma 6. riferisce:"**

*"Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente."*

Inoltre nel calcolo non è stata considerata la superficie destinata a cadaveri di persone professanti altre religioni come richiesto dal comma 7. che riporta:

*Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.*

In base a quanto sopra detto, il calcolo è stato impostato tenendo conto anche dello spazio necessario alle mineralizzazioni e all'evento straordinario:

Si è moltiplicato la media delle inumazioni dell'ultimo decennio per la superficie minima di un campo e per il tempo di rotazione fissato in 10 anni, il tutto maggiorato della metà (+50%); a questo dato si deve aggiungere la media decennale delle tumulazioni, (quota relativa alle estumulazioni, che possono necessitare del processo di mineralizzazione) per la superficie minima di un campo e per il tempo di rotazione fissato in 5 anni; infine si aggiunge l'evento straordinario (calamità naturali) considerando la quota dei morti di un anno per la superficie minima di un campo.

Necessari:

$(3 \times 2.75 \text{m}^2 \times 10 \text{anni}) + 50\% =$	123,0 m <sup>2</sup>
$(41 \times 2.75 \text{m}^2 \times 5 \text{anni}) =$	563,0 m <sup>2</sup>
$53 \times 2.75 \text{m}^2 =$	146,0 m <sup>2</sup>
<b>Totale</b>	<b>832,0 m<sup>2</sup></b>

Superficie esistente come da progetto P.C. per inumazione 360 m<sup>2</sup>  
e mineralizzazione 616 m<sup>2</sup>

**976,0 m<sup>2</sup>**

**VERIFICA (976 m<sup>2</sup> nel cimitero > di 832 m<sup>2</sup> necessari)**

Si segnala comunque che tutta l'area libera all'interno del Cimitero Nuovo è a disposizione per futuri ampliamenti delle superficie necessarie per l'inumazione e la mineralizzazione per una superficie di 914m<sup>2</sup>.

Una seconda verifica viene effettuata considerando il numero reale di posti presenti nei campi per inumazione così come la soluzione di progetto del *Capitolo 4 Previsioni del Piano Cimiteriale*.

### Spazio per inumazioni necessario:

#### il calcolo è stato così impostato:

Si è disposta la media tra gli abitanti attuali e quelli previsti dal P.G.T., tale dato è stato moltiplicato per la percentuale di sepolture rispetto agli abitanti ricavata dalla tabella con dati statistici, e il tutto si è poi moltiplicato per il tempo di proiezione del piano di 20 anni

Il risultato è stato quindi moltiplicato per la % di inumazioni medie annue degli ultimi 10 anni rispetto alle sepolture totali che si ricava dal primo grafico dell'Allegato 03 ed è pari a 4.88%

Necessari:

$(4.477+4.772)/2 \times 11,47\% \times 20 \text{anni} = 1.060 \times 4.88\% =$  **52 posti**

Esistente:

liberi 0 posti

di nuova realizzazione 66 posti

complessivi **66 posti**

**VERIFICA (66 posti nel cimitero > di 52 posti necessari)**

#### APPENDICE, GRAFICI

*Allegato 01* Residenti e Morti al 31 dicembre nel comune di Leffe;

*Allegato 02* Sepolture cimitero di Leffe e tipologia sepolture;

*Allegato 03* Leffe andamento cremazioni e tipologia di conservazione delle urne;

*Allegato 04* Rilievo disponibilità cimiteriali - loculi;

*Allegato 04A* Rilievo disponibilità cimiteriali - cellette ossario e nicchie cinerarie;

*Allegato 05* Rilievo disponibilità cimiteriali - tombe;

*Allegato 06* Rilievo disponibilità cimiteriali - cappelle private;

*Allegato 07* Rilievo disponibilità cimiteriali - inumazioni e mineralizzazione;


N.B. Gli allegati 04, 04A, 05, 06, e 07 riportano campo per campo anche le concessioni in scadenza entro 5 - 10 e 20 anni.



## Allegato 01 Residenti e Morti al 31 dicembre nel comune di Leffe


### RESIDENTI AL 31 DICEMBRE

LOCALITA'	ANNO										MEDIA ANNUA
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
TOTALE	4 772	4 749	4 721	4 730	4 675	4 629	4 617	4 573	4 531	4 477	4 647




### MORTI AL 31 DICEMBRE

LOCALITA'	ANNO										TOTALE NEL DECENNIO	% MORTI su media abitanti
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
MORTI	51	44	61	42	41	40	47	59	54	49	488	10,50%




**SEPOLTURE AVVENUTE NEL CIMITERO**

LOCALITA'	ANNO										TOTALE NEL DECENNIO	% sul decennio rispetto al n° abitanti
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
LEFFE	58	56	62	45	47	52	54	57	56	46	533	11,47%




**TIPOLOGIA DI SEPOLTURA NEL CIMITERO DI LEFFE**

TIPOLOGIA SEPOLTURA	ANNO										TOTALE NEL DECENNIO	% sul decennio
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
INUMAZIONI IN TERRA	5	2	3	0	1	1	3	1	6	2	24	4,50%
INUMAZIONI BAMBINI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0,37%
TUMULAZIONI IN LOCULI	42	37	44	26	30	24	28	43	30	20	324	60,74%
TUMULAZIONI IN CAPPELLE	2	5	1	0	3	4	2	1	0	3	21	4,01%
TUMULAZIONI IN TOMBE	5	9	8	5	8	9	4	6	3	8	65	12,19%
CREMAZIONE	3	3	5	14	5	14	17	6	17	13	97	18,19%
<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>533</b>	<b>100,00%</b>



**ANDAMENTO CREMAZIONI NEL DECENNIO RAFFRONTATE ALLE ALTRE TIPOLOGIE DI SEPOLTURA**


TIPOLOGIA SEPOLTURA	ANNO										TOTALE NEL DECENNIO	% sul decennio
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
INUMAZIONI	6	2	4	0	1	1	3	1	6	2	26	4,88%
TUMULAZIONI	49	51	53	31	41	37	34	50	33	31	410	76,92%
CREMAZIONE	3	3	5	14	5	14	17	6	17	13	97	18,20%
<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>533</b>	<b>100,00%</b>



**TIPOLOGIE DI CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERIE NEL DECENNIO**

TIPOLOGIA SEPOLTURA URNE CINERARIE	ANNO										TOTALE NEL DECENNIO	% sul decennio
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
LOCULO	3	2	2	6	1	6	8	3	6	4	41	42,27%
CAPPELLA	-	-	-	2	-	2	2	-	-	2	8	8,25%
TOMBA	-	-	1	1	3	1	-	1	2	1	10	10,31%
OSSARI	-	1	2	-	1	1	4	-	4	3	16	16,49%
IN NICCHIE CINERARIE SINGOLE	-	-	-	5	-	4	3	1	5	2	20	20,62%
NEL GIARDINO RIMEMBRANZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%
OSSARIO COMUNE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1,03%
AFFIDAMENTO A CASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1,03%
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>97</b>	<b>100,00%</b>

**TIPOLOGIA CONSERVAZIONE CENERI**



DISPONIBILITA' CIMITERIALI STATO DI FATTO - CIMITERO DI LEFFE											
LOCULI IN COLOMBARI											
	Codice Campo	Totale posti	Totale posti LIBERI		Concessioni in scadenza entro 5 anni dal 01.01.2017 al 31.12.2021		Concessioni in scadenza tra i 5 e 10 anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026		Concessioni in scadenza tra i 10 e 20 anni dal 01.01.2027 al 31.12.2036		
			cedibili	assegnati	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	
LOCULI IN COLOMBARI	CIMITERO VECCHIO	Ala nord - lato via Viani	125	31	5	12	18	2	3	14	20
		Ala sud - lato via Mosconi	125	16	1	21	32	3	4	15	22
		Lato sopra interrato	200	39	8	4	7	4	6	35	53
		Piano Interrato	120	47	3	3	5	2	3	5	7
		Interrato loculi al buio	20	2	6	0	0	0	0	0	1
		A-B-C ..... Q lato via Viani	15	1	0	4	6	1	2	2	3
		R-S-T ..... l' lato via Mosconi	15	3	0	3	4	0	0	0	2
	CIMITERO VECCHIO zona chiesetta	Zona chiesetta	160	29	4	7	10	2	4	20	32
	CIMITERO NUOVO	Lato verso vecchio ingresso	220	29	7	20	31	6	10	14	20
		Lato verso ripa Gora	195	24	7	10	15	6	10	19	28
		Lato verso serra	197	26	7	14	20	6	9	16	23
		Cappella A1	8	2	0	0	1	0	0	0	1
	CIMITERO SEMINTERRATO	Prospetto C	45	0	3	0	0	0	0	0	44
		Prospetto A*	12	0	-	-	-	-	-	-	-
		Prospetto B	44	3	5	0	0	0	0	7	14
		Prospetto D	44	7	7	0	0	0	0	6	11
		Prospetto E	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prospetto Ossari di fascia	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Loculi per urne cinerarie	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>		<b>1545</b>	<b>259</b>	<b>63</b>	<b>98</b>	<b>149</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>153</b>	<b>281</b>

N.B. Il loculo N. 1303 non esiste

\* Loculi da modificare per permettere la realizzazione di cellette ossari di fascia e nicchie cinerarie

Colombari oggetto di modifica nella previsioni di Piano Cimiteriale





**DISPONIBILITA' CIMITERIALI STATO DI FATTO - CIMITERO DI LEFFE**

**LOCULI IN TOMBE A PIU' POSTI**

Codice Campo	Tipologia di tombe	NUMERO TOMBE	NUMERO POSTI	NUMERO POSTI LIBERI	Concessioni in scadenza entro 5 anni dal 01.01.2017 al 31.12.2021		Concessioni in scadenza tra i 5 e 10 anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026		Concessioni in scadenza tra i 10 e 20 anni dal 01.01.2027 al 31.12.2036	
					Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo
CAMPO A2	Tombe a 2 posti	2	4	0	2	0	1	0	0	0
	Tombe a 2 posti ***	18	36	0	0	2	0	1	0	0
	Tombe a 3 posti	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Tombe a 12 posti	1	12	9	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale parziale</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EX CAMPO A1	Tombe a 4 posti	38	152	55	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale parziale</b>	<b>38</b>	<b>152</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOMBE DI FAMIGLIA	Tombe a 6 posti	29	174	63	0	-	0	-	0	-
	<b>Totale parziale</b>	<b>29</b>	<b>174</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CAMPO D2	Tombe a 2 posti	13	26	17	4	0	4	0	0	0
	Tombe a 2 posti **	5	10	0	0	1	0	0	0	0
	Tombe a 4 posti	5	20	2	2	0	1	0	0	0
	<b>Totale parziale</b>	<b>23</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CAMPO D1	Tombe a 1 posto	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Tombe a 2 posti	5	10	9	6	0	1	0	0	0
	Tombe a 2 posti **	6	12	0	0	0	0	0	0	0
	Tombe a 3 posti	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	Tombe a 4 posti	3	12	4	1	0	1	0	0	0
	Tombe a 6 posti	3	18	11	2	0	0	0	0	0
	<b>Totale parziale</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CAMPO B2	Tombe a 2 posti	3	6	0	2	0	1	0	0	0
	Tombe a 2 posti **	17	34	0	0	1	0	1	0	0
	Tombe a 4 posti	1	4	1	1	0	0	0	0	0
	Tombe a 6 posti	1	6	4	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale parziale</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EX CAMPO B1	Tombe a 4 posti	27	108	62	0	0	0	0	0	0
	T. a 4 posti libere	23	92	92	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale parziale</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CAMPO C2	Tombe a 2 posti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tombe a 2 posti **	17	34	0	0	0	0	2	0	0
	Tombe a 4 posti	4	16	8	2	0	1	0	0	0
	<b>Totale parziale</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CAMPO C1	Tombe a 2 posti	14	28	16	4	4	1	0	0	0
	T. a 2 posti libere	3	6	-	-	-	-	-	-	-
	Tombe a 2 posti **	11	22	0	0	0	0	0	0	0
	Tombe a 3 posti	2	6	0	1	0	1	0	0	0
	Tombe a 4 posti	1	4	0	0	0	1	0	0	0
	Tombe a 6 posti	1	6	5	0	0	1	0	0	0
	<b>Totale parziale</b>	<b>32</b>	<b>72</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>205</b>	<b>862</b>	<b>367***</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LOCULI IN TOMBE A PIU' POSTI

\*\* Tombe non più a norma in quanto sprovviste di idoneo spazio per la tumulazione del feretro che permetta di accedere a un loculo senza movimentare altri feretri. E' volontà dell'Amministrazione non riutilizzare queste tombe (che per la gran parte risultano già dismesse) in quanto la loro messa a norma risulterebbe troppo dispendiosa e poco funzionale all'impostazione che si vuole dare alla pianificazione cimiteriale con il nuovo Piano.

\*\*\* Disponibilità potenziale in quanto nelle tombe potranno essere tumulati solo pareti dei morti già presenti

DISPONIBILITA' CIMITERIALI STATO DI FATTO - CIMITERO DI LEFFE LIVELLO TERRA									
LOCULI IN CAPPELLE PRIVATE									
	Codice Campo	Totale loculi	Totale loculi LIBERI	Concessioni in scadenza entro 5 anni dal 01.01.2017 al 31.12.2021		Concessioni in scadenza tra i 5 e 10 anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026		Concessioni in scadenza tra i 10 e 20 anni dal 01.01.2027 al 31.12.2036	
				Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo
CAPPELLE	CAPPELLA N. 1 ( C1)	10	4	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 2 ( C2)	16	10	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 3 ( C3)	23	11	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 4 ( C4)	10	7	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 5 ( C5)	32	27	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 6 ( C6)	22	6	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 7 ( C7)	18	6	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 8 ( C8)	45	36	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 9 ( C9)	39	27	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 10 ( C10)	10	5	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 11 ( C11)	16	1	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 12 ( C12)	6	4	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 13 ( C13)	24	3	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 14 ( C14)	40	19	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 15 ( C15)	16	4	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 16 ( C16)	16	7	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 17 ( C17)	14	10	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 18 ( C18)	16	6	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 19 ( C19)	16	11	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 20 ( C20)	36	18	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>425</b>	<b>222 ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CELLETTE OSSARIO IN CAPPELLE PRIVATE									
	Codice Campo	Totale cellette	Totale cellette LIBERE	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo
CAPPELLE	CAPPELLA N. 1 ( C1)	10	7	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 2 ( C2)	10	10	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 3 ( C3)	15	15	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 4 ( C4)	10	8	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 5 ( C5)	49	45	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 6 ( C6)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 7 ( C7)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 8 ( C8)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 9 ( C9)	12	11	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 10 ( C10)	11	9	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 11 ( C11)	5	4	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 12 ( C12)	2	1	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 13 ( C13)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 14 ( C14)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 15 ( C15)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 16 ( C16)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 17 ( C17)	0	-	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 18 ( C18)	9	7	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 19 ( C19)	8	8	-	-	-	-	-	-
	CAPPELLA N. 20 ( C20)	0	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>141</b>	<b>125 ***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Disponibilità potenziale in quanto nelle tombe potranno essere tumulati solo pareti dei morti già presenti

Alcune cappelle presentano tutti i posti liberi, ma sono già assegnate e sono conservate le ceneri dei defunti

**Allegato 07 Rilievo disponibilità cimiteriali - inumazioni e mineralizzazione**

<b>DISPONIBILITA' CIMITERIALI STATO DI FATTO - CIMITERO DI LEFFE LIVELLO TERRA</b>										
<b>INUMAZIONI IN TERRA PERIODO DI PERMENENZA MINIMO 10 ANNI</b>										
	Codice Campo	Totale posti	Totale posti LIBERI	Concessioni scadute al 31.12.2016	Concessioni in scadenza entro 5 anni dal 01.01.2017 al 31.12.2021		Concessioni in scadenza tra i 5 e 10 anni dal 01.01.2022 al 31.12.2026		Concessioni in scadenza tra i 10 e 20 anni dal 01.01.2027 al 31.12.2036	
					Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo	Con possibilità di rinnovo	Senza possibilità di rinnovo
<b>CAMPI ADULTI</b>	C1	20	2	0	2	13	3			
	C2	36	0	27	8	0	0			
	<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CAMPI BAMBINI</b>	Angioletti 1	5	3	0	2	0	0			
	Angioletti 2	5	0	5	0	0	0			
	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CAMPO MINERALIZZAZIONE PERIODO DI PERMANENZA MINIMO 5 ANNI</b>										
	Codice Campo	Totale posti	Totale posti LIBERI	Concessioni scadute al 31.12.2016	PERIODO DI SEPOLTURA		PERIODO DI POSSIBILE ESUMAZIONE RESTI			
<b>CAMPI</b>	A2	45	6		2010 - 2011 - 2012		2015 - 2016 - 2017			
	B2	45	1		2013 - 2014 - 2015		2018 - 2019 - 2020			
	D1	54	1		20XX - 20XX - 20XX		20XX - 20XX - 20XX			
	D2	45	29		20XX - 20XX - 20XX		20XX - 20XX - 20XX			
	<b>TOTALE</b>	<b>189</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Capitolo quarto.

### Previsioni del Piano Cimiteriale

Alla luce di quanto indicato al punto 2 del Capitolo 1 della presente Relazione e a seguito di specifiche indagini e valutazioni il Piano formula le proposte riportate di seguito, che trovano visivo riscontro negli elaborati grafici.

#### 4.1 INDICAZIONI DEL PIANO CIMITERIALE

Per Leffe il Piano Cimiteriale pone alla sua base la necessità di trovare un equilibrio, tra le disponibilità cimiteriali esistenti e le esigenze emerse dall'analisi dei dati statistici, attraverso una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti, anche attraverso il recupero di tombe abbandonate, nonché dall'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti esistenti.

il piano è stato impostato su due livelli:

1. Il primo livello si pone l'obiettivo di dotare nell'arco dei 20 anni di durata del piano il cimitero del comune di quella serie di elementi che la normativa vigente richiede e di cui il cimitero potrebbe risultarne sprovvisto. L'attuazione avverrà in maniera graduale e in base alle priorità e alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Comunale;
2. Il secondo livello di interventi scaturisce dall'analisi dei dati statistici che principalmente puntano ad adeguare il cimitero alle mutate esigenze nella tipologia di sepoltura, anche attraverso un adeguamento delle strutture esistenti.

#### 4.2 CIMITERO DI LEFFE

##### Previsioni del Piano Cimiteriale:

Per l'edificio principale quello che si affaccia sul parcheggio e che ospita un portico d'ingresso, il piano prevede di confermare allo stato di fatto la camera mortuaria, e i servizi igienici in quanto già a norma anche per l'utilizzo da parte delle persone diversamente abili.

Per le 20 cappelle gentilizie poste lungo i lati nord e ovest, il piano prevede di conservarle allo stato di fatto, così pure le tombe a 4 posti collocate nel Ex Campo A1, Ex Campo B1 e per le tombe a 6 posti del Campo denominato Tombe di Famiglia.

Lo stesso vale per le tombe a 2 posti collocate di fronte alle cappelle private C13 e C14 che sono a norma.

Per gli altri campi si prevede:

Per il Campo A2 adibito a campo di mineralizzazione verrà trasformato in campo di inumazione, con l'eliminazione di 2 tombe poste in fregio al viale a est, e la realizzazione di appositi binari in calcestruzzo armato che permettono di facilitare le sepolture e allo stesso tempo di creare un

adeguato appoggio al monumento coprifossa così da evitarne gli assestamenti e abbassamenti creati dai processi di scheletrizzazione. Il numero totale di sepolture sarà di 33.

Il campo D2 verrà conservato allo stato di fatto in quanto le tombe esistenti sono a norma e al centro verrà conservata l'area adibita a mineralizzazione.

La stessa cosa per il campo D1, anch'esso caratterizzato da tombe a 2, 4 e 6 posti a norma poste lungo il perimetro e da un campo per la mineralizzazione al centro, mentre per il lato ad ovest si prevede la realizzazione di 12 tombe a 2 posti.

Per il campo B2 posto a destra dell'ingresso percorrendo il viale principale verrà eliminata l'unica tomba posta in fregio al viale a est e verrà trasformato da campo per la mineralizzazione in campo per inumazione come il campo A2 per un totale di 33 posti.

Per il campo C2 che su tre lati è caratterizzato da tombe a 2 e 4 posti, verranno conservate le tombe ad angolo che risultano a norma mentre al centro verrà conservato il campo per l'inumazione.

Procedendo lungo il viale principale troviamo un'area denominata luogo della memoria collocata sopra l'ossario comune. Quest'area per la sola parte esterna verrà completamente ristrutturata, secondo un progetto che prevede la riorganizzazione dello spazio esterno, il riutilizzo della tomba posta a sx per realizzarvi un cinerario comune e la realizzazione di un giardino delle rimembranze per l'area posta a destra. Il progetto già approvato in fase preliminare prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione di tutta la parte che attualmente è pavimentata in ghiaietto con la realizzazione di un'adeguata rete di raccolta delle acque meteoriche.

Per l'ultimo campo il C1 il progetto prevede di conservare le 12 tombe a 2 posti a norma dotate di idoneo spazio per la tumulazione dall'alto del feretro, e la serie di tombe a 3 e 4 posti a norma collocate lungo i viali che lo circondano. Per l'area interna del campo il piano prevede la trasformazione da campo per l'inumazione a campo per la mineralizzazione.

All'estremità nord di tutte e tre i campi posti sul lato destro del viale principale verranno realizzate tre piccole aree per la sepoltura di bambini, di nati morti, per i prodotti abortivi e per i feti.

La descrizione del cimitero si completa con un ambito seminterrato posta di fronte al campo A2 e all'ex campo A1. Posto a quota - 3.74 m rispetto al piano di campagna del cimitero il Piano prevede la realizzazione di una piattaforma elevatrice per permettere l'accesso a questa porzione di cimitero alle persone con problemi di deambulazione.

Frontalmente al cimitero seminterrato e alla medesima quota, si trova il Campo denominato Piano Interrato del Cimitero Vecchio, qui è prevista la realizzazione di una serie di cellette ossario di fascia e di nicchie cinerarie facilmente accessibili.

#### **4.2.1 DOTAZIONE CIMITERIALI**

Il Piano Cimiteriale prevede una serie di interventi descritti al punto precedente e analizzati in dettaglio al punto seguente.

##### **4.2.1a DOTAZIONE CIMITERIALI ACCESSORIE, PREVISIONI DI DETTAGLIO DEL PIANO CIMITERIALE**

(Rif. tav. 05, 09, 10, 11 e 12)

###### **Camera mortuaria:**

Collocata nel corpo di fabbrica adiacente all'ingresso del Cimitero Nuovo è accessibile direttamente dal portico posto di fronte al blocco che contiene i servizi.

Viene confermata allo stato di fatto in quanto è in grado di assolvere a tutte le esigenze sia nel breve che nel medio termine.

###### **Servizi igienici:**

Sono collocati nel corpo di fabbrica che ospita l'ingresso principale al cimitero individuato come Cimitero Nuovo. Si prevede di confermarli allo stato di fatto in quanto risultano a norma, divisi per sesso e quello delle donne presenta le dimensioni e le dotazioni di servizio adeguate all'utilizzo da parte di persone diversamente abili.

###### **Deposito/uffici custode:**

Collocato nel corpo di fabbrica più recente è il primo locale che si trova a sinistra dell'ingresso, utilizzato come deposito per le attrezzature necessarie alla gestione del cimitero si prevede di confermarlo allo stato di fatto.

###### **Deposito:**

È un locale collocato all'estremità del corpo di fabbrica più antico, nell'angolo sud ovest del cimitero.

Ha una dimensione di 3.40m x 3.90m, è provvisto di 2 finestre, il pavimento e le pareti sono rivestite in piastrelle fino a 2 metri di altezza. Utilizzato principalmente come deposito temporaneo di cassette e resti ossei nelle fasi di estumulazione e esumazione, si prevede di confermarlo allo stato di fatto.

###### **Magazzino:**

È collocato all'estremità del corpo di fabbrica più antico nell'angolo sud est, in maniera opposta rispetto alla camera mortuaria. Utilizzato come deposito e magazzino per raccogliere le attrezzature più ingombranti necessarie al personale per la gestione del cimitero si prevede di confermarlo allo stato di fatto, in quanto è in grado di assolvere a tutte le esigenze sia nel breve che nel medio termine.

Lo stesso vale per l'area deposito all'aperto, posta alle spalle del locale e adibita al ricovero dei macchinari e delle attrezzature più ingombranti, nonché tombe e lapidi dismesse utilizzate dagli addetti cimiteriali per la gestione del cimitero.

### **Recinzione cimiteriale**

Anche la recinzione cimiteriale che appartiene alle dotazioni cimiteriale risulta a norma in quanto tutto il perimetro è protetto da corpi di fabbrica di un'altezza superiore ai 2,50 metri. Il Piano Cimiteriale prevede quindi di confermarla allo stato attuale.

### **Percorsi pedonali**

Come già visto nella parte relativa alla descrizione dello stato di fatto i percorsi sono tutti a norma, per la parte di cimitero più antica, quella posta ai lati del vecchio ingresso che permetteva l'accesso direttamente dal piazzale del Bersagliere e che attualmente presenta i percorsi inghiaati è già stato approvato un progetto preliminare per completarne la pavimentazione in pietra di Luserna, con apposita rete di raccolta delle acque meteoriche.

### **Parcheggio**

Come già accennato il cimitero di Leffe è dotato di due ampie aree destinate a parcheggio che risultano a norma.

Per l'area destinata al parcheggio delle autovetture dei diversamente abili esiste un'area appositamente attrezzata all'esterno del cimitero proprio in prossimità dell'ingresso principale. Si prevede la conferma allo stato di fatto.

## **4.2.1b DOTAZIONE CIMITERIALI PRINCIPALI, PREVISIONI DI DETTAGLIO DEL PIANO CIMITERIALE**

Dalla verifica effettuata nel capitolo precedente: *Capitolo 3 Analisi dei dati statistici e dimostrazione congruità al R.R. n. 6/2004*, dove sono stati utilizzati come dati sulla disponibilità quelli ricavati dalle previsioni del Piano Cimiteriale dettagliatamente descritte in questo capitolo, è emerso un'adeguata disponibilità di loculi sia per la pianificazione nel medio (10 anni), che lungo termine (20 anni).

Situazione diversa per le cellette ossario, che seppur presenti in numero adeguato sono collocati in posizioni scomode difficili da raggiungere e pericolose in quanto per la gran parte sono collocata all'ultimo livello dei colombari per loculi, ad un'altezza da terra superiore ai 4 metri.

Per le nicchie cinerarie esistenti si segnala che nel cimitero non ne esistono a norma, in quanto le uniche presenti, sono state ricavate da un colombario che in origine ospitava loculi. Per realizzarle, ogni loculo è stato diviso al suo interno con elementi in ferro zincato così da creare 4 nicchie cinerarie, che però creano problemi di gestione delle lapidi in quanto risultano di dimensioni troppo ridotte.

Si è inoltre pensato di realizzare una serie (anche se ridotta) di cellette/nicchie cinerarie di famiglia che possano contenere da un minimo di tre a un massimo di sei resti o ceneri.



Le previsioni del Piano Cimiteriale che si vanno di seguito a descrivere hanno come obiettivo la ricerca di un equilibrio tra quelle che sono le disponibilità cimiteriali esistenti, le esigenze emerse dall'analisi dei dati statistici che evidenziano i cambiamenti in atto nei sistemi di sepoltura e le richieste normative che non permettono più l'utilizzo di alcune parti delle strutture ricettive esistenti.

Vanno peraltro tenute in debito conto le richieste della collettività, rappresentate in questa sede dall'Amministrazione Comunale.

Questo obiettivo viene perseguito anche attraverso la pianificazione nell'utilizzo del patrimonio immobiliare esistente, operando la riconversione, di alcuni campi esistenti non più a norma per un certo tipo di sepoltura, in campi con un sistema di sepoltura diverso, in grado di riutilizzare le strutture esistenti attraverso semplicemente un loro adeguamento.

Questo consentirà minori costi di impianto e di gestione rispetto ad un piano orientato all'espansione.

Il Piano cerca quindi di ridurre al minimo l'impatto di nuovi interventi in un contesto che presenta una buona qualità sia architettonica che ambientale puntando al mantenimento degli spazi aperti e alla conservazione del patrimonio immobiliare esistente.

A seguito delle previsioni sopra descritte la disponibilità cimiteriale risulta essere:

## **CIMITERO A LIVELLO TERRA**

### **Loculi in colombari:**

Le sepolture in loculi esistenti sono 1260 nel cimitero al piano terra e 285 nei colombari collocati nel cimitero seminterrato e interrato per un totale di 1.545. Il piano prevede di conservarne un totale di **1.521** di cui 1257 nel cimitero al piano terra e 264 nel cimitero seminterrato e interrato, così localizzate:

## **CIMITERO VECCHIO** (impianto a L posto in aderenza al Cimitero Nuovo):

### **Ala nord – Lato via Viani:**

I loculi sono distribuite in 5 campate per un totale di 125 loculi, e la numerazione parte da 1 a 125. La disposizione è di 25 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

La prima campata di sinistra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dalle lettere dalla A alla Q per un totale di 15 loculi. La disposizione è di 3 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. Viene confermata allo stato di fatto.

**Ala sud – Lato via Mosconi:**

I loculi sono distribuite in 5 campate per un totale di 125 loculi e la numerazione parte da 126 a 250. La disposizione è di 25 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

L'ultima campata di destra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dalle lettere dalla R alla I' per un totale di 15 loculi. La disposizione è di 3 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,67/0,70 di larghezza e m. 0,68 di altezza. Viene confermata allo stato di fatto.

**Lato sopra interrato:**

I loculi sono distribuite in 8 campate per un totale di 200 loculi e la numerazione parte da 251 a 450. La disposizione è di 25 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,71 di larghezza e m. 0,65 di altezza, viene confermato allo stato di fatto;

**Lato interrato:**

I loculi sono distribuiti in 6 campate per un totale di 120 loculi e la numerazione parte da 471 a 590. La disposizione è di 30 file in orizzontale e 4 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,71 di larghezza e m. 0,65 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

L'ultima campata di sinistra di questa porzione di cimitero è denominata "Loculi al buio" per un totale di 20 loculi. La numerazione parte da 451 a 470 e il Piano Cimiteriale prevede di utilizzarne 16 come ossari/cellette cinerarie di famiglia, mentre 4 continueranno ad essere utilizzati come loculi.

**CIMITERIO VECCHIO** (collocato ai lati della chiesetta):

**Zona chiesetta:**

I loculi sono distribuite in 8 campate per un totale di 160 loculi e la numerazione parte da 1A a 160A. La disposizione è di 32 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,70 di larghezza e m. 0,61 di altezza eccetto che per le due arcate poste ai lati della chiesetta che presentano una dimensione ridotta nella larghezza a m. 0.65. Viene confermato allo stato di fatto.

**CIMITERIO NUOVO:**

**Lato verso vecchio ingresso:**

I loculi sono distribuite in 6 campate per un totale 220 loculi e la numerazione parte da 591 a 810. La disposizione è di 44 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,75 di larghezza e m. 0,67 di altezza. Come già accennato l'ultima colonna di loculi di destra a una profondità di m.

1,80, 2 loculi sono utilizzati per feretri di dimensioni ridotte (bambini), mentre 3 sono utilizzati come ossari/cellette cinerarie di famiglia. Si ha quindi una disponibilità di 3 loculi in meno che passano da 220 a 217 a favore di 3 ossari/cellette cinerarie di famiglia da verificare nell'apposito capitolo. Il resto viene confermato allo stato di fatto.

**Cappella A1:**

I loculi sono distribuite in 2 campate per un totale di 8. La numerazione parte da 1003 a 1210, la disposizione è di 2 file in orizzontale e 4 in verticale e la dimensione dei loculi è di m. 2,30 di larghezza e m. 0,67 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

**Lato verso Ripa Gora:**

I loculi sono distribuite in 6 campate per un totale di 195 loculi e la numerazione parte da 811 a 1005. La disposizione è di 39 file in orizzontale e 5 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,75 di larghezza e m. 0,67 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

**Lato verso Serra (parcheggio):**

I loculi sono distribuite in 6 campate per un totale di 185 e la numerazione parte da 1006 a 1190. La disposizione è di 37 file in orizzontale e 5 in verticale e la dimensione dei loculi è di m. 0,75 di larghezza e m. 0,67 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

L'ultima campata verso nord contiene in totale 12 loculi di fascia e la numerazione parte da 1191 a 1202. La disposizione è di 3 file in orizzontale e 4 in verticale mentre la dimensione dei loculi è di m. 2,30 di larghezza e m. 0,67 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

## **CIMITERO SEMINTERRATO**

Questa porzione di cimitero è posta a -3.74 metri rispetto alla quota di -0.40 del piano terra e alla quota di 0.00 metri del porticato di ingresso che collega il Cimitero Nuovo a quello Vecchio.

Parte dei colombari sono stati collocati ai lati delle due rampe di scale che permettono di superare il dislivello tra cimitero al piano terra e quello posto nel seminterrato.

Questa porzione di cimitero è composto da due ambiti: il primo è un mezzanino posto a quota -2.33 m. e permette di accedere a 3 colombari (Prospetto C) posti ai lati delle due rampe scale, il secondo è il piano del cimitero seminterrato vero e proprio. Posto a -3.74 m. è raggiungibile attraverso una seconda rampa di scale e vi si trovano una serie di colombari posti esattamente sotto la porzione di cimitero del piano terra denominato "*Lato sopra interrato*", già descritti al punto precedente, e da una serie di colombari collocati ai lati delle rampe scale.

### **AMBITO MEZZANINO A QUOTA - 2.33 metri**

In questa porzione di cimitero sono collocati 3 colombari (Prospetto C, C1 e C2) posti ai lati delle due rampe scale che permettono di superare il dislivello con il cimitero al piano terra.

**Prospetto C, C1 e C2:**

I loculi sono distribuite in 3 campate per un totale di 45. La numerazione parte da 1211 a 1255 e la disposizione è di 15 file in orizzontale e 3 in verticale, la dimensione dei loculi è di m. 0,74 di larghezza e m. 0,60 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

L'anagrafe cimiteriale segnala che la numerazione dei loculi passa da 1.255 a 1.277, quindi non esistono loculi che riportino la numerazione da 1.256 a 1.277, per un totale di 21 numeri.

**AMBITO SEMINTERRATO A QUOTA – 3.74 metri**

Questa porzione di cimitero è posta a -3.74 metri rispetto alla quota del cimitero e comprende: un colombario posizionato in modo centrale rispetto alle due rampe di scale e adibito a loculi per urne cinerarie e due colombari simmetrici rispetto alle due rampe di scale (Prospetto D e B) adibiti a loculi. Altri 2 colombari sono stati adibiti: uno a loculi (prospetto A) e uno a ossari (prospetto ossari di fascia) e si trovano di fronte ai loculi del colombario denominato "Piano interrato".

La descrizione di seguito segue la numerazione progressiva dei loculi.

**Prospetto D:**

I loculi sono distribuiti in un colombario con la numerazione che parte da 1.277 a 1.321 per un totale di 44 posti, la disposizione è di 7+3 file in orizzontale e 5+3 in verticale e la dimensione dei loculi è di m. 0,74 di larghezza e m. 0,60 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

**Prospetto A:**

I loculi sono distribuite in un colombario con la numerazione che parte da 1.322 a 1.333 per un totale di 12. Il Piano Cimiteriale prevede di dismetterli e di realizzare nell'area antistante i loculi una serie di cellette ossario di fascia e nicchie cinerarie a norma. Per la descrizione si rimanda all'apposito capitolo.

**Prospetto B:**

Il colombario è simmetrico rispetto al Prospetto D. I loculi sono hanno una numerazione che parte da 1334 a 1377 per un totale di 44 posti, la disposizione è di 7+3 file in orizzontale e 5+3 in verticale e la dimensione dei loculi è di m. 0,74 di larghezza e m. 0,60 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

**CELLETTE OSSARIO:**

Le cellette ossario al piano terra sono 488 e sono collocate al di sopra dell'ultima fila dei loculi dei diversi colombari, mentre 96 sono quelli collocati nel cimitero seminterrato e interrato per un totale di 584. Il piano prevede di riconvertire tre piccola aree inutilizzate per creare una serie di ossari di fascia e nicchie cinerarie doppie facilmente accessibili essendo collocate al livello 0 del cimitero interrato per creare 31 cellette ossario di fascia.

In questo modo si ottiene un totale di **615** di cui 488 nel cimitero al piano terra e  $96+31=127$  nel cimitero seminterrato e interrato, così localizzati:

**CIMITERO VECCHIO:**

**Ala nord – Lato via Viani:**

Le cellette ossari sono distribuite in 5 campate per un totale di 50. La numerazione parte da 7 a 56 e la disposizione è di 50 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

La prima campata di sinistra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dal numero 1 al 6 per un totale di 6 cellette ossario. La disposizione è di 6 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. Viene confermata allo stato di fatto.

**Ala sud – Lato via Mosconi:**

Le cellette sono distribuite in 5 campate per un totale di 50. La numerazione parte da 57 a 106. La disposizione è di 50 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. Viene confermata allo stato di fatto.

L'ultima campata di destra di questa porzione di cimitero è contrassegnata dal numero 107 al 112 per un totale di 6 cellette ossario. La disposizione è di 6 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. Viene confermata allo stato di fatto.

**Lato sopra interrato:**

Le cellette sono distribuite in 8 campate per un totale di 80. La numerazione parte da 113 a 192. La disposizione è di 80 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette è di m. 0,31 di larghezza e m. 0,30 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

**Lato interrato:**

Questa porzione di cimitero era priva di cellette ossario, ma il Piano Cimiteriale come già accennato prevede di recuperare tre piccole rientranze di 50cm inutilizzate realizzando delle strutture prefabbricate facilmente removibili per creare tre aree per un totale di 31 cellette ossario di fascia della dimensione di 40x40x70cm.

Uno di questi blocchi di cellette ossario verrà collocato davanti al campo loculi denominato *prospetto A* che ospita 12 loculi inutilizzati perché in posizione molto disagiata e di difficile assegnazione.

## **CIMITERO VECCHIO:**

### **Zona chiesetta:**

Le cellette sono distribuite in 8 campate per un totale di 56. La numerazione parte da 1A a 56A e la disposizione è di 56 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette è di m. 0,40 di larghezza e m. 0,40 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

## **CIMITERO NUOVO:**

### **Lato verso vecchio ingresso:**

Le cellette sono distribuite in 6 campate per un totale di 84. La numerazione parte da 193 a 280 e la disposizione è di 84 file in orizzontale e 1 in verticale. La dimensione delle cellette è di m. 0,36 di larghezza e m. 0,36 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

### **Lato verso Ripa Gora:**

Le cellette sono distribuite in 6 campate per un totale di 78. La numerazione parte da 281 a 358 e la disposizione è di 78 file in orizzontale e 1 in verticale, la dimensione delle cellette è di m. 0,36 di larghezza e m. 0,36 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

### **Lato verso Serra (parcheggio):**

Le cellette sono distribuite in 6 campate per un totale di 74. La numerazione parte da 359 a 432 e la disposizione è di 74 file in orizzontale e 1 in verticale. La dimensione delle cellette è di m. 0,36 di larghezza e m. 0,36 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

## **CIMITERO SEMINTERRATO**

### **Prospetto E:**

Le cellette sono distribuite in due colombari posti ai lati della seconda rampa di scale che permette di raggiungere il piano seminterrato a quota -3,74 m. Ogni campata contiene 24 cellette per un totale di 48 e la numerazione parte da 450 a 497.

La disposizione è di 8 file in orizzontale e 3 in verticale per ogni colombario e la dimensione delle cellette è di m. 0,35 di larghezza e m. 0,30 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

### **Prospetto ossari di fascia:**

Le cellette sono distribuite in unica campata di fronte ai loculi del piano interrato a quota -3,74 m. Sono denominati Prospetto Ossari di Fascia in quanto sono collocati dal lato lungo della celletta e sono in totale 48, la numerazione parte da 498 a 545.

La disposizione è di 6 file in orizzontale e 8 in verticale e la dimensione delle cellette è di m. 0,60 di larghezza e m. 0,30 di altezza. Viene confermato allo stato di fatto.

### **OSSARI/CELLETTE CINERARIE DI FAMIGLIA**

Il piano prevede un totale di 19 cellette così localizzate:

#### **Cimitero Nuovo:**

Nel colombario denominato *Lato verso ingresso vecchio* è previsto di utilizzare n. 3 loculi dell'ultima colonna di destra in quanto di profondità ridotta 170cm contro i 225cm richiesti dalla norma per realizzarvi degli ossari/cellette cinerarie di famiglia.

#### **Cimitero Vecchio interrato:**

Nel colombario denominato *Loculi al buio* il piano prevede di riconvertire 16 dei 20 loculi esistenti per realizzarvi degli ossari/cellette cinerarie di famiglia in cui collocarvi da un minimo di 3 ad un massimo di 6 resti o ceneri.

### **NICCHIE CINERARIE:**

In posizione centrale rispetto alle due rampe di scale esiste un colombario denominato "Loculi per urne cinerarie". Questo colombario era nato per ospitarvi dei loculi, ma essendo il cimitero completamente privo di nicchie cinerarie, i loculi sono stati modificati per crearvi 4 nicchie cinerarie per ogni loculo, per un totale di 84 nicchie. La disposizione è di 14 file in orizzontale e 6 in verticale e la dimensione delle cellette è di m. 0,33 di larghezza e m. 0,27 di altezza. La responsabile dell'anagrafe cimiteriale segnala però la difficoltà nell'assegnare queste nicchie che risultano troppo piccole e con lapidi di dimensioni troppo modeste per inserirvi i dati identificativi del defunto e gli elementi ornamentali. Per questo motivo il Piano Cimiteriale prevede di riportare all'originaria funzione i loculi posti nella fascia centrale, così da incrementare di 7 posti la disponibilità di loculi.

Le previsioni di Piano cimiteriale prevedono di creare all'interno delle tre piccole aree inutilizzate descritte nel capitolo delle cellette ossario 46 nicchie cinerarie a norma facilmente accessibili.

In un secondo tempo il piano prevede la realizzazione di ulteriori 140 nicchie cinerarie in un apposito colombario nel Cimitero Nuovo.

In questo modo si ottiene un totale di **242** di cui  $84-28=56$  nel colombario esistente e 46 di nuova costruzione nel cimitero interrato, e 140 nel Cimitero Nuovo.

### **TOMBE:**

Anche per quanto riguarda le tombe si segnala che esiste più di un campo con tombe non più a norma in quanto un feretro è collocata al di sotto di un altro feretro. Questa soluzione, che comporta

la rimozione della salma posta in alto per poter accedere a quella posta al livello inferiore non è più norma di legge, quindi una volta scaduta la concessione potrà essere utilizzata solo per una tumulazione, oppure messa a norma con un'apposito vano per la movimentazione dei feretri.

Così come riportato dal R.R. 6/2004 all'art. 16 comma 4 che testualmente riferisce:

"4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro."

#### **Tombe a più posti:**

Come già accennato nella descrizione sono ospitate in 9 campi principali all'interno del Cimitero Vecchio, sono in totale 205 tombe e 862 i posti.

Le tombe sono quasi tutte assegnate e con posti liberi, ma che ovviamente non sono disponibili se non per i parenti dei defunti già tumulati.

Il piano prevede di dismettere tutte le tombe non a norma e di realizzarne alcune per completare i margini dei campi e per dare una discreta disponibilità di nuove tombe.

Da segnalare che queste tombe vengono censite allo stato di fatto, ma verranno eliminate o se ne prevedrà la messa a norma nelle Previsioni del Piano Cimiteriale (Capitolo quarto).

Una schema dettagliato della disponibilità cimiteriali si trova nell'Allegato 06.

Iniziando la descrizione dall'accesso Al cimitero Vecchio e percorrendo il viale che attraversa da est a ovest il cimitero si trovano:

**Campo A2:** è formato da 2 tombe a 2 posti a norma, 18 tombe a 2 posti non a norma e una a 12 posti a norma, per un totale di 21 tombe, il Piano Cimiteriale prevede la dismissione di tutte le tombe non a norma, l'eliminazione di due tombe a due posti collocare in fregio al viale a est, così da permettere la realizzazione di un nuovo campo per inumazioni per 33 posti, e la realizzazione di una tomba a 6 posti a norma.

**Ex Campo A1:** è formato da 38 tombe a 4 posti per una capienza di 152 posti che attualmente risultano tutte assegnate, il Piano Cimiteriale ne prevede la conferma allo stato di fatto;

Proseguendo lungo il viale in un'area centrale si trova il campo denominato Tombe di Famiglia che occupa trasversalmente l'intera larghezza del cimitero ed è così composto:

**Tombe di Famiglia:** è formato da 29 tombe a 6 posti + una adibita a resti dei caduti nelle guerre. La capienza di 174 posti che attualmente risultano tutte già assegnate, anche qui il Piano Cimiteriale prevede di confermarlo allo stato di fatto;

Proseguendo si trova:

**Campo D2:** è formato da 13 tombe a 2 posti a norma, 5 tombe a 2 posti non a norma e 5 tombe a 4 posti a norma, per un totale di 23 tombe.



Il Piano Cimiteriale prevede la dismissione di tutte le tombe non a norma, la realizzazione di 3 tombe e norma a 1 posto e la realizzazione in fregio al viale principale di 2 tombe a 4 posti a norma. Il Piano prevede anche la realizzazione di una piccola area per la sepoltura di persone professanti altre religioni, mentre lo spazio restato all'interno del campo verrà adibito ad area per mineralizzazione.

**Campo D1:** è formato da 1 tomba a 1 posto a norma, 5 tombe a 2 posti a norma, 6 tombe a 2 posti non a norma, 1 tomba a 3 posti a norma, 3 tombe a 4 posti a norma e 3 tombe a 6 posti a norma, per un totale di 19 tombe.

Il Piano Cimiteriale prevede la dismissione di tutte le tombe non a norma, la realizzazione di 1 tomba a 4 posti a norma, una a 6 posti e 12 tombe a 2 posti a norma. Il Piano prevede anche la realizzazione di una piccola area per la sepoltura di persone professanti altre religioni, mentre lo spazio restato all'interno del campo verrà adibito ad area per mineralizzazione.

Ripartendo dall'ingresso del cimitero e esaminando le tombe collocate sul lato destro troviamo:

**Campo B2:** è formato da 3 tombe a 2 posti a norma, 17 tombe a 2 posti non a norma, 1 tomba a 4 posti a norma e 1 tomba a 6 posti a norma, per un totale di 22 tombe.

Il Piano Cimiteriale prevede la dismissione di tutte le tombe non a norma, e di una tomba a 2 posti a norma per permettere la riorganizzazione del nuovo campo a inumazione per 33 posti.

In fregio al viale a nord è prevista la realizzazione di un area per la sepoltura di bambini.

**Ex Campo B1:** è formato da 50 tombe a 4 posti per una capienza di 200 posti, vengono confermate allo stato di fatto;

**Campo C2:** è formato da 17 tombe a 2 posti tutte non a norma e 4 tombe a 4 posti a norma. Il Piano Cimiteriale prevede la dismissione di tutte le tombe non a norma, compresa la tomba a 4 posti a norma posta in fregio al viale a ovest per permettere la riorganizzazione del nuovo campo di mineralizzazione. Prevede inoltre la realizzazione di una tomba a 6 posti da realizzarsi in fregio al viale a nord e la realizzazione di un area per la sepoltura di bambini.

**Campo C1:** è formato da 17 tombe a 2 posti a norma, di queste 3 risultano ancora libere, 11 tombe a 2 posti non a norma, 2 tombe a 3 posti a norma, 1 tomba a 4 posti, e 1 tomba a 6 posti. Anche qui il Piano Cimiteriale prevede la dismissione di tutte le tombe non a norma, e di due tombe una a 2 posti e una a 4 posti a norma collocate in fregio al viale a est per permettere la riorganizzazione del nuovo campo di mineralizzazione. Anche in questo campo è prevista in fregio al viale a nord la realizzazione di un area per la sepoltura di bambini.

**Cappelle di famiglia:** Sono poste lungo i nord e est del cimitero vecchio, il Piano cimiteriale prevede di confermarle allo stato di fatto.

**Campi di Inumazione:**

Le sepolture per inumazioni il nuovo Piano Cimiteriale prevede di collocarle nei due campi che si collocano ai due lati del viale principale appena varcato l'ingresso dal Cimitero Nuovo al Cimitero Vecchi e denominati Campo A2 e B2 per un totale di **66** posti;

a sinistra dell'ingresso:

**Campo A2:** ha una superficie di 177m<sup>2</sup> e una capienza di 33 posti;

a destra dell'ingresso:

**Campo B2:** ha una superficie di 183m<sup>2</sup> e una capienza di 33 posti;

**Mineralizzazione:**

I campi per la mineralizzazione diventeranno 4 per un totale di **196** posti, due si trovano a sinistra dell'ingresso tra il Cimitero Nuovo e il Cimitero vecchio e sono il Campo, D2 e D1.

Il piano prevede inoltre di trasformare compatibilmente con le scadenze delle inumazioni in atto anche i campi posti alla destra del viale ovvero i campi C2 e C1.

a sinistra dell'ingresso:

**Campo D2:** la superficie verrà leggermente ridotta per permettere la realizzazione del campo per la sepolture delle persone professanti altre religioni la superficie passerà dagli attuali 123m<sup>2</sup> ai 102m<sup>2</sup> per una capienza di **36** posti;

**Campo D1:** per i motivi sopra esposti il campo passerà da una superficie di 159m<sup>2</sup> a una superficie di 137m<sup>2</sup> e una capienza di **46** posti;

a destra dell'ingresso:

**Campo C2:** la superficie sarà leggermente aumentata in quanto parte delle tombe sono già state dismesse, le altre verranno eliminate alla scadenza. La superficie sarà di 210m<sup>2</sup> e una capienza di **57** posti;

**Campo C1:** anche per questo campo la superficie sarà leggermente aumentata per gli stessi motivi, la superficie sarà di 168m<sup>2</sup>, ma la capienza (vista la diversa conformazione del campo) sarà di ancora **57** posti;

**Ossario comune:**

Ne esistono uno ed è posto all'incrocio tra il vecchio ingresso al cimitero e il viale che attraversa da est - ovest il Cimitero Vecchio, in un'area dedicata denominata luogo della memoria.

Il Piano prevede di riqualificare l'intera area con la realizzazione di un cinerario comune e un giardino delle rimembranze.

**Cinerario comune:**

Il Piano Cimiteriale prevede di realizzarne uno riutilizzando la tomba a fianco dell'ossario comune che risulta dismessa apportando le opportune modifiche.

**Giardino del Rimembranze:**

Oggi occupa parte della copertura del blocco loculi del cimitero seminterrato denominato Prospetto C, il Piano Cimiteriale prevede di spostarlo in un'area posta a sinistra dell'ossario comune in un ambito più consono, anche per favorire questo tipo di "sepoltura".

**Reparti speciali:**

*"I piani cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.*

*Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero." (art. 100 del D.P.R. n. 285/1190).*

Diversità nell'intende il culto dei morti, nel disporre e realizzare le sepolture (ad esempio verso la Mecca per i mussulmani) e nell'effettuazione di riti e cerimonie religiose e nei tempi relativi alle esumazioni che si discostano dai tempi delle esumazioni ordinarie portano ad evidenziare l'esigenza di un'indipendenza della specifica area da quella cristiano cattolica.

Nello specifico si ritiene che il problema non rivesta carattere di particolare urgenza in quanto risulta ridotta sul territorio comunale la presenza di cittadini stranieri (i dati Istat riportano una media sui 10 anni di 341 residenti) e comunque per la stragrande maggioranza di giovane età.

In questi ultimi 10 anni solamente una persona straniera è stata sepolta nel cimitero.

E' stata comunque individuate un'area nel Campo D1 e una nel campo D2 per un totale di 8 posti. Per quanto attiene l'inumazione dei defunti di altre professioni religiose valgono le disposizioni di cui al punto 8 della circolare Ministeriale della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.

**Area per calamità**

Non è stata individuata un area precisa, ma all'interno delle verifiche sulla disponibilità dei campi di inumazione è stata inclusa una verifica che tiene conto delle mortalità di un intero anno così da avere a disposizione all'intero di campi di mineralizzazione o di inumazione una superficie sufficientemente a garantire le sepolture in caso di calamità.

**Campo per nati morti:**

La recente normativa da facoltà ai famigliari di seppellire nel cimitero in cui i genitori hanno la residenza i nati morti, prodotti abortivi e feti. Si è individuato all'estremità dei Campi B2, C2 e C1 in tre piccole zone poste di fronte alle cappelle private le aree riservate alla sepoltura dei bambini e un area a loro dedicata. Art. 15 comma 8 del R.R. 6/2004.